

Guðmundur St. Sigurðarson
Þór Hjaltalín
Guðný Zoëga

Vík í Víkurtorfu - Neyðarrannsókn 2010



Fornleifavernd
Ríkisins



Byggðasafn Skagfirðinga
Rannsóknaskýrslur
2012/128

Forsíðumynd:Rannsóknarsvæðið í Vík 2010. „Baðstofa“ frá 14.-18. öld efst fyrir miðri mynd.



Efnisyfirlit

Contents

Inngangur	4
Aðferðir	6
Saga og fyrri rannsóknir	8
Rannsókn 2010.....	11
Svæði A	13
Hús 1 - „Baðstofa/ónstofa“ frá 14.-18. öld.....	13
Hús 3 – 18.-19. öld	23
Hús 2 – niðurgrafið hús/náðhús? eftir 1300	23
Svæði B	24
Svæði C	24
Samantekt og niðurstöður.....	25
Gripir	27
Bein	41
Jarðvegssýni	41
<i>English summary</i>	42
Heimildir	46
Fylgiskjöl.....	48



Inngangur

Þann 19. ágúst 2010 óskaði skipulags- og byggingarfulltrúi Skagafjarðar eftir umsögn Fornleifaverndar ríkisins um byggingarreit fyrir viðbyggingu að fjósi á jörðinni Vík í Staðarsveit.¹ Minjavörður skoðaði aðstæður á vettvangi þann 28. ágúst, en byggingin átti að rísa vestan við gamla fjósið (sbr. afstöðumynd yfir rannsóknarsvæðið bls. 8). Bærinn í Vík stendur á gömlu bæjarstæði og höfðu áður verið kannaðar lítillega fornar byggingaleifar rétt sunnan við fyrirhugaðan byggingarreit. Reyndust minjar þar liggja undir gosösku úr Heklu frá 1104.² Við norðvesturhorn íbúðarhússins sem nú stendur fannst sömuleiðis kuml úr heiðnum sið árið 1908.³ Töluverðar miðaldaheimildir eru til um Vík og kemur bærinn m.a. nokkuð við sögu í Sturlungu. Hálfkirkja var í Vík á kaþólskum tíma og stóð fram á 18. öld.⁴ Það mátti því ljóst vera að bæjarstæðið í Vík geymdi miklar menjar um fyrri búsetu.

Þegar minjavörður kom á staðinn var búið að grafa upp úr gömlum skurði sem tekinn var fyrir vatnslögn um 1970. Skurðurinn skar fyrirhugaðan byggingarreit þvert yfir, vestur/austur, og gafst því tækifæri til að skoða jarðlög í sniðinu. Ljóst var að byggingarreiturinn tók yfir nyrsta hluta bæjarhólsins. Í sniðum mátti greina töluverð mannvistarlög undir Heklugjósku frá 1104. Ofar voru áberandi torfveggir byggingar sem virtust leifar frá síðmiðöldum auk myndarlegs eldstæðis. Mannvistarlög voru á bilinu 1-2 metrar.

Í viðræðum við Sigurð Sigfússon bónda í Vík kom fram að mikið óhagræði væri að því að finna byggingunni annan stað, enda kæmi viðbyggingin í beinu framhaldi af gamla fjósinu. Sömuleiðis kom fram að mikill þrýstingur væri á að fjósið risi fyrir veturinn. Hafði plássleysi valdið vandræðum og yfirdýralæknir á Akureyri gert athugasemdir varðandi þau mál. Það var hins vegar mat minjavarðar að bygging gæti ekki risið á þessum stað án undangenginna fornleifarannsókna og var gerð grein fyrir þeirri niðurstöðu í bréfi til skipulags- og byggingarfulltrúa þann 7. september.⁵

Í 14. grein þjóðminjalaga (nr. 107/2001) er fjallað um svokallaðar *neyðarrannsóknir*, en þar segir:

Nú telur landeigandi, ábúandi eða einhver annar, þar á meðal sá sem stjórnar opinberum framkvæmdum, að hann þurfi að gera jarðrask, svo sem vegna vegagerðar, veitulagnar, framræslu eða skógræktar, er haggð geti við fornleifum og skal hann þá skýra Fornleifavernd ríkisins frá því áður en hafist er handa við verkið. Lýst skal nákvæmlega breytingum þeim er af framkvæmd mundi leiða. Fornleifavernd ríkisins ákveður hvort og hvenær framkvæmd megi hefja og með hvaða skilmálum. Við allar meiri háttar framkvæmdir, svo sem vegagerð, virkjanaframkvæmdir, flugvallargerð, veitulagnir og skógrækt, skal sá sem fyrir þeim stendur bera kostnað af nauðsynlegum rannsóknum.

Kostnaður Fornleifaverndar ríkisins vegna athugunar á fornleifafundi sem gerð er í því augnamiði að staðfesta eðli og umfang fundarins skal greiddur af stofnuninni. Framkvæmdaraðili greiðir kostnað vegna þeirra rannsókna á fornleifum sem Fornleifavernd ríkisins úrskurðar að séu nauðsynlegar vegna athafna hans. Fornleifavernd ríkisins er heimilt að leiðbeina framkvæmdaraðilum um kostnaðaráætlun,

¹ *Bréfasafn Fornleifaverndar ríkisins*. Bréf frá Sigurði H. Ingvarssyni f.h. skipulags- og byggingarfulltrúa Skagafjarðar til Fornleifaverndar ríkisins, dags. 19. ágúst 2010.

² Guðný Zoëga; Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu. Óútgefin skýrsla. Byggðasafn Skagfirðinga.

³ Kristján Eldjárn: *Kuml og haugfé*, 134.

⁴ *Byggðasaga Skagafjarðar II*, 101.

⁵ *Bréfasafn Fornleifaverndar ríkisins*. Bréf frá Þór Hjaltalín til skipulags- og byggingarfulltrúa Skagafjarðar, dags. 7. september 2010.

útboð og framkvæmd rannsóknarverkefna. Setja skal í reglugerð nánari ákvæði um efni þessarar greinar.⁶

Venja hefur verið að túlka þetta ákvæði svo, að þar sem tekið er fram sérstaklega að við allar „meiriháttar framkvæmdir” skuli framkvæmdaraðili greiða fyrir rannsóknirnar, þá eigi það ekki við um „smærri” framkvæmdaraðila. Hvort menn eru „stórir” eða „litlir” í þessum skilningi verður Fornleifavernd ríkisins svo að meta. Einstakir bændur í framkvæmdum við sína jörð hafa flokkast sem „smáir” og bera því ekki þennan kostnað, jafnvel þótt áhrifin á minjar geti verið töluverð. Fornleifavernd ríkisins varð því sjálf að standa fyrir rannsóknunum og kosta þær. Var málið rætt og síðan kynnt með greinargerð og fjárhagsáætlun til menntamálaráðuneytisins þann 6. september 2010.⁷


Sjálf viðbyggingin við fjósið átti að verða 12.6 x 18.1 metrar. Varð því að gera ráð fyrir að grunnur byggingarinnar yrði að lágmarki um 17.6 x 20.6 metrar, eða 363 m². Ljóst var að tíminn var afar knappur ef mæta átti þörfum ábúenda um að reisa bygginguna fyrir veturinn. Ávallt eru óvissuþættir þegar áætla skal umfang uppgrafter þar sem fyrirfram er aldrei fyllilega ljóst hvað leynist undir sverði. Til verksins voru fengnir 5 vanir sérfræðingar og var gert ráð fyrir að uppgröfturinn tæki 4 vikur. Fornleifavernd lagði til tvo fornleifafræðinga, Þór Hjaltalín minjavörð Norðurlands vestra og Sólborgu Unu Pálsdóttur deildarstjóra skráningarmála. Með aðkomu þeirra mátti halda niðri kostnaði við rannsóknina þar sem þau þáðu laun beint af stofnuninni en ekki af fjárukalögum líkt og annar útgjaldaauki vegna rannsókna í Vík. Einnig var samið við Byggðasafn Skagfirðinga um aðkomu þess að verkinu og unnu fornleifafræðingarnir Guðný Zoëga og Guðmundur St. Sigurðarson ásamt landfræðingnum Bryndísi Zoëga við uppgröftinn. Verkaskipting var þannig að Þór og Guðný sáu um skipulagningu og verkstjórn. Uppmælingar og frágangur gagna var í höndum Sólborgar en Guðmundur sá um aðra eftirvinnu, frágang gripa og skýrslugerð. Uppgröfturinn fór fram á haustdögum á tímabilinu 10. september – 11. október 2010.

Hópurinn naut aðstoðar ýmissa manna og má nefna Pál Árna Guðmundsson hjá PG Vélum ehf. sem var ómissandi á gröfunni sinni. Bragi Þór Haraldsson hjá Verkfræðistofunni STÖÐ ehf. lagði út föst hnit fyrir okkur á rannsóknarsvæðinu og Ragnheiður Traustadóttir hjá Hólarannsókninni var svo vinsamleg að leigja okkur alstöð. Síðast en ekki síst viljum við nefna ábúendur í Vík, þau Ingibjörgu Hafstað og Sigurð Sigfússon sem tóku okkur inn á heimili sitt og gáfu okkur að borða í matar- og kaffitímum. Þökkum við þeim sérstaklega fyrir sýndan áhuga, þolinmæði og ánægjulega viðkynningu. Þökkum við öllu þessu fólki og öðrum sem komu að því með einhverjum hætti að létta okkur verkið.

Þór Hjaltalín
Sauðárkróki 12.12.2011

⁶ L. 107/2001, 14. gr.

⁷ Þór Hjaltalín: Neyðarrannsókn í Vík í Staðarsveit. Greinargerð til menntamálaráðuneytis 6. sept. 2010.



Mynd 1. Staðsetning Víkur.
Fig. 1. Location map for Vík.

Aðferðir

Við uppgröftinn var notast við aðferðafræði sem á ensku nefnist „single context method“ og þýtt hefur verið sem „einingakerfi“⁸. Einingakerfið fellst í því að skilgreina einingar sem samsvara einum atburði í myndunarsögu jarðlaga og þykir sú aðferð henta vel við gróft bæjarhóla þar sem jarðlagaskipan er flókin og mannvistarleifar brotakenndar.⁹ Ein eining getur verið veggur, stoðarhola eða afmarkað lag, s.s. ruslalog eða gólf. Byrjað er á að ákvarða útmörk hverrar einingar og kanna hvort hún sé ofan á eða undir einhverri annarri. Svo eru einingarnar grafnar burt ein af annarri, efsta lagið fyrst, og þar með það yngsta, og svo koll af kolli. Hver eining er ljósmynduð og mæld upp og

fær sérstakt númer sem skráð er á eyðublað ásamt upplýsingum um innihald, þykkt, umfang o.s.frv. Þannig verður til ítarleg skrá yfir öll jarðlög á svæðinu og innbyrðis tímaröð stórs hluta þeirra.

Þessi tímaröð er túlkuð og skýrð á myndrænan hátt með svonefndri „flæðitöflu“ eða á ensku „Harris Matrix“ og er hún birt í fylgiskjöllum hér að aftan.¹⁰

Til aldursgreininga er einkum stuðst við gjóskulagagreiningu. Þá eru þekkt einkenni og aldur gjóskulaga nýtt til að segja til um aldur jarðlaga, gripa og húshluta, eftir því hvort þau eru undir eða yfir tiltekinni óhreyfðri gjósku, eða hvort ákveðin gjóskulög finnast í torfi eða mannvistar-

⁸ Sjá „Orðasafn í fornleifafræði“
<http://www.instarch.is/instarch/ordasafn/>, skoðað 17. feb. 2011.

⁹ Guðrún Sveinbjarnar (2001), bls. 10.

¹⁰ Sjá „Orðasafn í fornleifafræði“
<http://www.instarch.is/instarch/ordasafn/>, skoðað 17. feb. 2011.

lögum. Í Skagafirði er eitt gagnlegasta gjóskulagið til aldursgreiningar á fornleifum Heklugos frá árinu 1104, hvítt að lit og á bilinu 0,2-1 sm þykkt. Önnur helstu gjóskulög eru dökk að lit: Svokölluð landnámssyrpa sem er þétt röð gjóskulaga frá því um 870 (LNL); gjóska frá Vatnajökli sem talin er hafa fallið um 1000 (Vj~1000); Heklugjóska frá árinu 1300 (H1300) og 1766. Þessi síðarnefndu gjóskulög eru öll dökkleit en hafa þó sín einkenni sem oft er hægt að greina með berum augum, lit, grófleika o.s.frv. Þar sem gjóskulög koma

saman fleiri ein eitt getur röð þeirra komið að góðu gagni og tekið af vafa um hver þeirra eiga í hlut. Nákvæmari greiningar er hægt að gera á rannsóknarstofum þar sem hægt er að kanna efnasamsetningu, kornagerð og -stærð, magn og gerð kristalla og bergbrota o.s.frv., auk þess sem hægt er að aldursgreina þau með geislakolsmælingum (^{14}C).

Rannsóknarsvæðið afmarkaðist af fyrirframgefnu áhrifasvæði framkvæmdarinnar og var 363 m², vestan við núverandi fjós, norðvestan við íbúðarhúsið.



Mynd 2 Yfirlitsmynd yfir rannsóknir og fornleifafundi á bæjarstæði Víkur

Fig. 2: An overview of archaeological activity on the farmstead at Vík.


Saga og fyrri rannsóknir

Vík er höfuðból og stórbýli að fornu og nýju og virðist alltaf hafa verið í bændaeign.¹¹ Jarðarinnar er fyrst getið í Sturlungu um 1240 og næst í fornbréfi frá 1440 þar sem greint er frá tollum og tíundum til hálfkirkjunnar sem þá var á jörðinni.¹² Kirkjan er enn við lýði 1713 en óvíst hvenær eftir það hún er lögð niður.¹³ Nánar má lesa um sögu jarðarinnar í Byggðasögu Skagafjarðar.¹⁴

Fornleifauppgreftir af þeirri stærðargráðu sem hér um ræðir hafa ekki áður farið fram á jörðinni en tvær smærri fornleifakannanir hafa verið gerðar í tengslum við framkvæmdir¹⁵ og nokkrum sinnum hafa komið í ljós fornleifar án þess að þær hafi verið rannsakaðar af sérfræðingum.¹⁶ Þá hefur fornleifaskráning vegna aðalskipulags farið fram á jörðinni.¹⁷

Árið 1896 kannaði Daniel Bruun forn garðlög á bæjarstæðinu í Vík sem hann taldi vera leifar virkis sem staðið hefði umhverfis bæinn.¹⁸ Samkvæmt Bruun stóðu bæjarhúsin á sléttum bala en gamall torfveggur var umhverfis þau, 37x50 skref að innanmáli, og hallaði landinu lítilsháttar til allra hliða út frá garðinum. Garðlagið hafði að miklu leyti verið jafnað út en sást þó greinilega að austan og vestan, að norðan lá það hins vegar undir miklum og fornum öskuhaugi sem Bruun

sagði 5 fetum hærri en umhverfið.¹⁹ Bruun teiknaði garðlagið og öskuhauginn upp en enginn uppgröftur fór fram á svæðinu.



Mynd 3. Uppdráttur Daniels Bruun af meintu virki og öskuhólnum í Vík. Öskuhóllinn er merktur með „a“ en bæjarhúsin „b“ fyrir miðju (Daniel Bruun 1987, bls. 188).

Fig. 3. D. Bruun's drawing of the supposed fortress at Vík and the midden, labeled "a" on top of it. The residence labeled "b" in the middle (Bruun, Daniel 1987, bls. 188).

Þegar grafið var fyrir núverandi íbúðarhúsi árið 1908 kom í ljós ferhyrnd hleðsla eða steinlagning um 3 álnum (180 sm) undir yfirborði, innan áður nefnds garðs sem þá var enn sýnilegur á yfirborði.²⁰ Hleðslan var lág en með allstóru grjóti neðst, um 2m á hlið. Innan hleðslunnar fundust bein af hesti og manni að því er talið var, ásamt vaðmálsskó og leðurbút, ólarslitrum og illa förnum hringju- og/eða spangarbrotum sem talin voru af látúnsbúnum reiðtygjum.²¹ Engin rannsókn fór fram á staðnum og vaðmálsskórinn og leðurbúturinn (þjms. 5655-56) voru það eina sem rataði á Þjóðminjasafnið.²² Samkvæmt finnanda var staðurinn mjög þurr og varðveisluskilyrði slík að þar kom jafnvel

¹¹ Byggðasaga Skagafjarðar II, bls. 98-99.

¹² Sturlunga saga - II bindi, bls. 77; Íslenskt fornbréfasafn IV, bls. 606-607.

¹³ Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín IX, bls. 70.

¹⁴ Byggðasaga Skagafjarðar II, bls. 98-106.

¹⁵ Guðný Zoëga, Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu, óútg. skýrsla.

¹⁶ Kristján Eldjárn 2000, bls. 134; Bryndís Zoëga, Víkurtorfa, óútg. skýrsla; Byggðasaga Skagafjarðar II, bls. 102-104.

¹⁷ Bryndís Zoëga, Víkurtorfa, óútg. skýrsla.

¹⁸ Bruun, Daniel 1987, bls. 189.

¹⁹ Bruun, Daniel 1987, bls. 189.

²⁰ Kristján Eldjárn 2000, bls. 134.

²¹ Kristján Eldjárn 2000, bls. 134.

²² Árbók hins íslenska fornleifafélags 1909, bls. 65.

upp ófúinn hárlokkur, en engin vottur var af líkkistu.²³ Talið var að þarna hefði fundist kuml frá heiðnum sið og hefur sú túlkun haldist síðan.²⁴ Fundarlýsingin er þó um margt óljós og ekki til þess gerð að taka af allan vafa. Óstaðfest er að um mannsbein hafi verið að ræða og innbyrðis samhengi meintra mannabeina, hrossbeina og gripa er ótryggt sem og samhengi gripa og beina við mannvirkið sem þau eru sögð fundin í. Aðferðum fornleifaræðinnar var ekki beitt við uppgröftinn né var um kunnáttumenn að ræða sem grófu.

Enn var grafið á bæjarstæðinu árin 1944-45, þegar tekinn var grunnur fyrir hlöðu norðan við íbúðarhúsið.²⁵ Þá var farið í gegnum umfangsmikinn öskuhól og honum jafnað út. Samkvæmt lýsingu náði hóllinn nánast samfelld frá íbúðarhúsinu og norður í lækjargilið, en undir honum var komið niður á sléttan mel og þar voru með stuttu millibili grjóthrúgur með hnefastórum steinum. Þarna hefur líklega verið grafið í gegnum öskuhauginn sem Bruun segir frá ofan á norðurhluta hins meinta virkis. Um grjóthrúgurnar var sagt að þær væru greinilega færðar saman af mönnum og því hnýtt aftan við að steinarnir hafi sýnst hæfilegir sem kastgrjót.²⁶ Í Byggðasögu Skagafjarðar er greint frá öðrum beinafundi heima við bæ í Vík, þar segir: „Fyrir 7-8 árum (1992-1993) var lagður rafmagnskapall austan við fjósið út í kartöflugeymsluna. Þá var grafinn mjór skurður fyrir kapalinn og kom í ljós eftir að vélin hafði grafið sig í gegn að dálítið var af beinabrotum í uppmokstrinum. Sást þá að farið hafði verið í gegnum legstað á 50-60 sm dýpi í moldinni. Beininn voru mjög gömul og

fúin en ósannað hvort þau voru af manni eða skepnu. Þau voru látin aftur niður í skurðinn og er staðurinn 2-3 metrum sunnan við kartöflugeymsluna (65°40'252/19°35'601)“ (BS: II, 102).

Árið 2007 var enn hreyft við jörð á bæjarstæðinu þegar ráðist var í lagfæringar á kjallara íbúðarhússins og skipt um jarðveg meðfram því að vestan og sunnan. Á sama tíma var skipt um jarðveg í hluta af bílaplani (Varpanum) austur af bænum og lítill skurður grafinn austan við planið. Þessir skurðir voru skoðaðir af Fornleifadeild BSk, mældir upp og snið þeirra teiknuð. Í skurðinum (nr. 1) austan plansins fundust mannvistarlög undir gjósku úr Heklu frá 1104 og mögulega leifar torfveggjar og einhverskonar niðurgraftar.²⁷ Í skurðinum (nr. 2) á planinu miðju komu fram mikil mannvistarlög, móaska og kolalög sem bent gætu til að þar hafi einhvern tímann staðið smiðja.²⁸ Yfir torfi sem virtist vera úr hrundum vegg lá um 2 sm lag af fokmold og þá gjóskan frá 1104, sem bendir til að byggingin hafi verið aflögð fyrir það. Óljósari mannvistarlög var svo að finna þar fyrir ofan á milli 1104 gjóskunnar og dökkgrárrar gjósku úr Heklu sem féll 1300. Í þriðja skurðinum, upp við húsið, komu einnig fram umfangsmiklar mannvistarleifar. Vestan við húsið voru jarðlög öll mjög rótuð en sunnan við voru óhreyfð jarðlög og umtalsverð mannvist greinileg austan við miðjan skurð. Í skýrslu Fornleifadeildar BSk segir:

„Neðst í [suður-] skurði ofan á náttúrulegum lögum var um 0,2-0,4mm þykkt dökkt gjóskulag. Það líktist einna helst gjósku sem fundist hefur í Skagafirði og hefur verið greind sem gjóska úr Vatnajökli sem féll um

²³ Kristján Eldjárn 2000, bls. 134.

²⁴ Kristján Eldjárn 2000, bls. 134, Guðmundur St. Sigurðarson 2009, bls. 65-66.

²⁵ *Byggðasaga Skagafjarðar II*, bls.102.

²⁶ *Byggðasaga Skagafjarðar II*, bls.102.

²⁷ Guðný Zoëga, *Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu*, óútg. skýrsla.

²⁸ Guðný Zoëga, *Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu*, óútg. skýrsla.

1000 e.kr. Hinsvegar var ekki hægt að greina svokallað Landnámslag neðan hennar þannig að þarna kann einnig að vera um það lag að ræða, mjög þunnt. Ofan þess var um 1-2 sm þykkt fokmoldarlag en ofan á því kom fram í austurenda skurðar móöskulag, líklega úr gólfi. Þar komu einnig fram leifar torfveggjar sem virðist hafa hrunið til austurs. Greinilega er um að ræða leifar mannabústaðar, líklega skálabyggingar. Slétt virðist hafa verið úr veggnum því rótað torf úr honum liggur á nokkru svæði. Gjóska frá 1104 lá yfir þessum minjum og milli hennar og torfsins úr skálanum var um 1 sm þykkt fokmoldarlag. Ofan H1104 komu svo fram torfleifar með þykkum linsum af þeirri gjósku og þykkt móöskulag, etv. úr gólflagi. Þær minjar liggja svo undir 1-2 sm þykku gráleitu gjóskulagi, H1300. Líklega er um að ræða leifar annars skála en torfið er ekki eins lagskipt og í neðri skálanum og meira er af rusli í mannvistarlögnum. Það kann því að vera um að ræða leifar skála sem reistur hefur verið skömmu eftir 1104 en sem rutt hefur verið um áður en að gjóskan féll 1300.”²⁹

Lítið er hægt að segja um lögum og legu þessara bygginga en greinilega er um tvö byggingarskeið að ræða, annars vegar mannabústað sem líklega hefur verið reistur eftir 1000 en fallið fyrir 1104 og hins vegar byggingu sem reist var skömmu eftir 1104 og hefur verið fallin fyrir 1300 og kann einnig að hafa verið mannabústaður.³⁰

Í Byggðasögu Skagafjarðar kemur fram að löngum hafi verið „tvíbýli í Vík og a.m.k. á seinni helmingi 19. aldar og fram til 1908 voru þar tveir bæir, kallaðir Ytri-Vík og Syðri-Vík. Þeir stóðu með um það bil 15-20 metra millibili vestan við steinhúsið. [...] Austan við [...] var Varpinn og stóð nokkru herra en sléttan austan við sem heitir Bæn-

húsvöllur. Á Varpanum voru enn greinilegar tóftir milli 1920 og 1930 og þar mun hafa verið húsmannsbýlið Litla-Vík eða Litlibær á seinni hluta 19. aldar. [...] Varpinn er nú undir hlaðinu austan við íbúðarhúsið og þegar grafið var fyrir skólplögn frá húsinu austur 3-4 metrum sunnan við fjósvegginn var komið niður á greinilegt eldstæði og hlóðir.”³¹

Þá eru í Byggðasögunni nefnd tvö önnur býli, húsmannsbýli sem kallað var Vesturbær og byggðasöguritari telur hafa staðið skammt frá bæjarþyrpingunni og hins vegar Víkurbakki sem ekki er vitað hvar hefur staðið. Árið 2007 sá enn móta fyrir óljósum veggjalögum Ytri-Víkur beint vestan við íbúðarhúsið en fyllt var upp í þær ójöfnur og sléttað yfir þegar byggt var við íbúðarhúsið og garðurinn lagaður. Sunnan við þennan bæ stóð Syðri-Vík en tóftir hans eru löngu horfnar.

Engar heimildir eru um staðsetningu kirkjunnar í Vík, en bærinn er ýmist sagður standa efst á Bænhúsvelli,³² eða Bænhúsvöllur sagður austan við bæ.³³ Byggðasöguritari veltir upp þeirri hugmynd hvort Litla-Vík sem stóð í Varpanum austan við bæ gæti hafa verið byggð á tóftum kirkjunnar³⁴, en á þeim slóðum fundust líklegar smiðjuleifar árið 2007 eins og áður segir. Kirkja kann að hafa staðið á þeim slóðum, en einnig kemur til greina að hún hafi staðið í grennd við kartöflugeymsluna þar sem meint mannabein komu í ljós 1992-93 (sjá mynd hér að framan).

Ljóst er að fornar byggðaleifar eru dreifðar um allstórt svæði á bæjarstæðinu í Vík. Frá vesturenda rannsóknarsvæðisins frá 2010 til

²⁹ Guðný Zoëga, *Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu*, óútg. skýrsla, bls. 2.

³⁰ Guðný Zoëga, *Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu*, óútg. skýrsla, bls. 2.

³¹ *Byggðasaga Skagafjarðar II*, bls.104.

³² sbr. Kristján Eldjárn 2000, bls. 134.

³³ sbr. *Byggðasaga Skagafjarðar II*, bls.104.

³⁴ *Byggðasaga Skagafjarðar II*, bls.104.

austurenda „skurðar 1“ frá 2007 eru 90 m (A-V) og 60 m (N-S) frá beinafundinum frá 1992-93 til suðurenda „skurðar 3“ frá 2007, og má gera ráð fyrir að mannvistarleifar dreifist nokkuð útfyrir þessi mörk til allra átta.

Umtalsverðar byggðaleifar frá 11.-13. öld er að finna á svæðinu austan og sunnan íbúðarhússins og auk þess merki um byggð fyrir aldamótin 1000 sunnan og norðvestan þess, þar sem nú var grafið. Þar eru enn fremur miklar mannvirkjaleifar frá 14.-18. öld. Flestum 19. og 20. aldar minjum virðist hins vegar hafa verið rutt út og litlar líkur til að finna heillegar leifar þeirra í jörðu.

Rannsókn 2010

Rannsóknarsvæðið er vestur af fjósinu, norðvestur af íbúðarhúsinu í Vík og á norðvesturenda bæjarhólsins alls 240 m². Yfir öllu svæðinu var um 30 sm þykkt, þjappað lag af möl og torfróti. Það var fjarlæggt með lítilli vélgröfu og svæðið síðan hreinsað með handverkfærum, skóflum og loks skafið með múrskaiðum.

Undir yfirborðslaginu komu í ljós tveir lagnaskurðir, annars vegar raflagnaskurður frá því um 1970 [102]³⁵ sem hreinsað var uppúr með gröfu og hins vegar eldri og grynri vatnslagnaskurður [103] sem einnig var hreinsað uppúr með gröfu og hann svo smá dýpkaður undir eftirliti þegar í ljós kom að þar myndu ekki vera neinar byggingar undir. Skurðirnir lágu skáhallt þvert yfir svæðið, sá syðri VNV-ASA [102] og nyrðri VSV-ANA [103]. Ákveðið var að láta skurðina skipta svæðum og voru þau nefnd A, B, og C, frá suðri til norðurs (sjá teikningu hér að ofan).

Svæði A

Svæði A sunnan við raflagnaskurðinn [102] gaf mestar niðurstöður og þar voru grafnar upp þrjár byggingar: Hús 1 vestast (norðgafl þess á svæði B); hús 3 fast austur af því; og hús 2 undir húsi 3. Austan við þau voru leifar veggjar eða garðlags, úr gulbrúnu torfi með leifum af H1104 og H1300 í torfi auk óskilgreindrar dökkur gjósku.

Svæði B

Svæði B afmarkast af vatnslagnaskurðinum [103] að norðan og raflagnaskurðinum að sunnan [102], fjósinu að austan og rannsóknarskurði að vestan. Raflagnaskurðurinn lá í gegnum byggingu 1 og var gaflinn því á svæði B, en að öðru leyti voru engar byggingar á svæðinu. Þarna voru hins vegar þykk mannvistarlög, rótað torf, niðurgravnir rusla- og móöskupyttir.

Svæði C


Svæði C afmarkaðist af vatnslagnaskurðinum [103] að sunnan, útmörkum rannsóknarsvæðisins að austan og vestan og veginum heim að fjósinu að norðan. Engar byggingar fundust á svæði C, en þar voru líkt og á svæði B, þykk mannvistarlög og niðurgravnir ruslapyttir. Mannvistarlögin voru þó farin að þynnast út til norðurs líkt og búast mátti við á norðurjaðri bæjarhólsins. Í sniði nyrst við jaðar svæðisins komu í ljós leifar torfveggjar sem lá til norðurs undir veginn og út af svæðinu og var því ekki grafinn upp. Tilraunaskurður var grafinn í gegnum mitt svæðið norður-suður út úr skurði [103] Snið voru mæld upp og teiknuð af öllum þessum skurðum og eru þau í fylgiskjöllum.

Rannsóknarsvæðið er eins og fram hefur komið á norðvesturhluta bæjarhólsins og er ljóst að byggingarnar sem komu í ljós syðst á svæðinu tilheyra nyrsta hluta bæjarsamstæðu

³⁵ Númer innan hornklofa vísa til númera í jarðlagaskrá, sjá fylgiskjöl aftast í skýrslu.

sem er að líkindum að mestu ósködduð undir sverði, vestur af íbúðarhúsinu. Byggingaleifar kunna einnig að leynast undir sverði vestan rannsóknarsvæðisins en það sem kann að hafa verið austan og suðaustan við það hefur að mestu horfið við byggingu þeirra húsa sem þar standa í dag. Snið sem fékkst í skurði árið 2007 sunnan við íbúðarhúsið sýnir hins vegar að þar er að finna leifar bygginga frá 11.-12. öld og virðist

bæjarstæði þess tíma vera á þeim slóðum. Þá fannst torfveggur í sniði við norðurenda framkvæmdasvæðisins sem leit út fyrir að geta verið leifar garðlags af einhverju tagi, réttar eða túngarðs fremur en húsbyggingar. Staðsetning garðlagsins var skráð en það ekki rannsakað frekar þar sem það var utan rannsóknarsvæðisins.



Mynd 4. Yfirlitsmynd yfir byggingarnar sem grafnar voru upp í Vík. Skurðir frá því um og eftir miðja 20. öld skiptu svæðinu í þrennt og var þeirri skiptingu haldið í uppgreftinum og svæðin nefnd A, B og C.
Fig. 4. An overview of the buildings excavated in Vík. Modern electric cable trench and water pipe trench divided the excavation area in three and the division was used when recording the site, naming the different areas A, B and C.

Svæði A

Hús 1 - „Baðstofa/ónstofa“ frá 14.-18. öld

Hús 1 var í suðvesturhorni rannsóknar-svæðisins, um 8x9 m að utanmáli og snéri nálega norður-suður. Lagnaskurður [102] frá 1970 lá þvert í gegnum norðurhluta byggingarinnar og kom í veg fyrir að hægt væri að segja með vissu hvernig sá hluti hússins hefur litið út.



Mynd 5. Horft til norðurs yfir þilgólf í síðasta notkunarstadium í húsi 1.

Fig. 5. Looking north over a wooden floor in the last phase of house 1.

Norðurgafi hússins var hlaðinn úr klömbrum og var greinileg gjóska frá Heklugosinu 1104 í torfi og auk þess töluvert af grárrí gjósku frá Heklu 1300. Sömu gjóskulög var að finna í neðri hluta austur- og vesturveggjar hússins en H1104 var hins vegar ekki í efri hlutum hliðarveggjanna. Óhreyft lag af H1104 var undir gólfunum að norðaustan og undir því um 10 sm þykk rótuð mannvistarlæg með kolum og móösku. Það er því ljóst að mannvist fyrir 1104 er á staðnum en gjóska í veggtorfi sýnir að húsið er frá því eftir 1300. Þunn dökk gjóska, líklega 1766 lá óhreyfð yfir vesturvegg og hluta af þaktorfi hússins, svo ljóst er að húsið hefur verið fallið fyrir þann tíma. Af sniðinu var strax ljóst að notkunar saga þess hefur verið löng, gólflogin mældust samanlagt um 100 sm þykk að

vestanverðu, en heldu þynnri að austan og sýnilegt að a.m.k. einu sinni hefur verið mokað út úr þeim hluta hússins. Þarna virðist því hafa safnast upp yfir 1 m af gólfskán í gegnum tíðina. Gólfín voru mjög lagskipt, yfirleitt í 0,5-1 sm þykkum lögum þar sem skiptust á mismunandi blæbrigði og blöndur af móösku og mold. Við uppgroftinn var þó látið duga að skipta gólfum eftir því sem merkjanlegar breytingar urðu á byggingunni sjálfri eða innra fyrirkomulagi, þ.e. ef nýjar stoðarholur komu í ljós, pyttir eða aðrar áberandi breytingar. Þetta varð til þess að húsinu var að endingu skipt í átta fasa eða byggingarskeið eftir því sem marktækar breytingar voru greinanlegar á byggingunni eða innra fyrirkomulagi hennar.

Fasi 8 - Þiljað gólf í miðskipi


Á síðasta byggingarskeiði hússins var þiljað gólf [143] eftir miðskipinu, stoðir a.m.k. 6 og stóðu í miðju húsi beggja vegna þilgólfsins, en moldargólf með veggjum að austan [144] og vestan [141].

Engar stoðarholur voru meðfram veggjunum, annað hvort hafa stoðirnar því staðið á steinum með veggjunum. sem svo hafa verið fjarlægðir, eða þakraftarnir hvílt á torfveggjunum sjálfum og engar stoðir verið með veggjunum. Vesturgólfið var ferhyrnt og afmarkaðist til norðurs af vegggleifum, sem horfið hafa að mestu við gerð lagnaskurðarins. Af þessum sökum er óljóst hvernig fyrirkomulagið hefur verið innan í norðanverðu húsinu. Það virðist þó annaðhvort hafa verið með alveg beinan norðurvegg eða að veggurinn hafi verið beinn fyrir hliðargólfunum en útskot verið til norðurs í miðskipinu eins og virðist hafa verið raunin með eldri byggingarskeiði hússins. Gólfín á þessu stigi hafa ekki náð eins langt til suðurs og á eldri byggingarskeiðum og munar þar um 50 sm sem bendir

til að suðurveggurinn hafi verið endurhlaðinn áður en trégólfið var lagt. Inngangur virðist þó eins og áður hafa verið fyrir miðjum suðurvegg. Yfir þilgólfinu var þunnt lag af koluðum hrís, hugsanlega neðsta lag af hrundu þaki. Gólfið [141] vestan við þilgólfið [143] var dökkt og þjappað lag, blandað kolum og grárri ösku. Austurgólfið [144] var sömuleiðis niðurtroðið og dökkt lag mjög einsleitt og varla hægt að tala um flekki í því. Töluvert var af flötum steinum í sunnanverðu austurgólfinu en þó ekki svo að hægt væri að tala um stétt.

Gripir: Engir gripir voru skráðir í þessum gólflögum.


Fasi 7



Undir trégólfinu [143] og moldargólfunum sitthvorum megin við það [141] að vestan og [144] að austan var rótað torflag [151] inni í öllu húsinu og annað rótað lag [163] undir því með sótugu lagi [161/162] sem gengur inn á það fyrir miðju að sunnan þar sem dyrnar hafa verið. Bæði þessi lög ná um 50 sm lengra til suðurs en gólflögin yfir þeim og undir yngsta hluta torfveggjarins að sunnan. Húsið gæti á þessum tíma hafa staðið autt eða þessi lög orðið til við endurgerð suðurveggjarins.

Gripir: Í efra laginu [151]³⁶ fannst töluvert af dúskum sem virtust úr grófri ull, hrosshári eða jafnvel hampi, að mestu dökkt en einnig ljósgulleitt (nr. 62) Sýni voru tekin en hafa ekki verið greind. Í neðra rótaða laginu [163] fundust m.a. tveir kljástear (nr. 108 og 111), textílleifar (nr. 23 og 25), leðurbútur, hugsanlega skósóli (nr. 32) og koparþynna (nr. 57).

Fasi 6



Hér var komið niður á eiginlegt gólflag [165] undir síðasta byggingarskeiðinu með timburgólfinu. Fleiri stoðir virðast hafa verið í húsinu á þessum tíma, sex við miðskipið líkt og áður en að auki stoðir í hornunum. Þröskuldur úr timbri kom í ljós fyrir dyrunum til suðurs og brunnið grjót í hrúgu [181] nyrst í miðju húsinu. Þessi hrúga gekk í boga til suðurs og reyndist liggja ofan á gólfinu [165]. Líklega hafa þetta verið leifar af hlóðum eldstæðisins/óns sem þar var undir [164/167] og var grafið í gegnum gólf [165]. Vestan við grjóthrúguna voru eins og áður veggjaleifar af hugsanlegum norðurvegg sem virðist hafa gengið þvert til austurs. Nokkrar

³⁶ Númer innan hornklofa eru vísun í númer jarðlaga (sjá lista aftast í skýrslu) en önnur númer innan sviga eru númer gripa í gripaskrá (sjá aftast í skýrslu).


holur voru í gólfinu í austurhluta hússins en ekki er ljóst hvaða tilgangi þær hafa þjónað, hugsanlega hafa í einhverjum tilfellum staðið þarna ílát, en holurnar svo verið fylltar með ösku. Þröskuldurinn minnir að nokkru á leifar stafverksgrindar og fær nánari umræðu í túlkun hússins í lok kaflans.

Gripir: Í gólfinu [165] fannst kljásteyn (nr. 107) og annar (nr. 110) í holu út við vegg [185/184]. Sleggjubrot fannst í eldstæðinu (nr. 167). Þá fannst hnífsblað (nr. 52) í stoðarholu [169/168] og vaðsteinn og járnklumpur fundust í pytti [180/179]. Þá fannst sleggjubrot í eldstæðinu [164/167] (nr. 105).

pytti [179/180]. Auk þess tveir litlir pyttir [188/189] og [190-191] suðaustan við eldstæðið.


Gripir: Í gólfinu [202] fannst m.a. leirkersbrot (nr. 103). Brotið hefur ekki verið greint en er úr gráum, grófum og hörðum leir, bylgjött og sótugt á kúptu hliðinni en með gulan glerung á þeirri íhvolfu. Þá fundust textílbútar og þræðir í lagi [212] (nr. 22 og 38) og sömuleiðis var textíll í lagi [213] alls 23 stk. Þá voru 11 hvítir steinar (nr. 120) í lagi [213] sem óvíst er til hvers hafa verið, hugsanlega hafa þeir verið tíndir til skrauts.

Fasi 5



Næsta gólf undir [165] var [202], eins að öðru leyti en því að í því komu í ljós fleiri stoðarholur og pyttir. Auk stoðarholanna sex sitthvorum megin við miðskipið voru greinilegar stoðarholur í norðvestur-, suðvestur- og suðausturhorni hússins, en lagnaskurðurinn hefur farið í gegnum norðausturhornið. Hugsanlegur stoðasteinn var að auki fyrir miðjum vesturvegg, en ekkert sambærilegt fannst með austurveggnum. Fleiri niðurgreftir komu í ljós í vesturhluta hússins, þar á meðal móöskufylltur pyttur með brenndu grjóti efst [205/206], syðst sem hefur svo verið skorinn af öðrum svipuðum

Fasi 4




Undir gólfi [202] var ákveðið að skipta gólfunum í tvennt, þar sem að gólfið [222] í vesturskipinu var mun ljósara, mýkra og lífrænna en gólfið í miðju og austast [221]. Mikið var um trefjar af einhverju tagi í vesturgólfinu, hey eða tað, en auk þess einstaka brennd bein og viður. Þar kom að auki í ljós bogadreginn grjótbekkur [225/227] í suðvesturhorni sem virtist að hluta niðurgrafinn, nokkrir stæðilegir steinar voru í neðri hluta en uppistaðan smærri steinar. Þessi niðurgroftur hefur legið umhverfis stoðina í suðvesturhorninu og lengra til norðurs (160 sm langt og 70 sm breitt að

norðan en 90 sm að sunnan). Ekki er ljóst hvaða tilgangi þetta hefur þjónað. Í miðju húsinu komu fram tvær pinnaholur við eldstæðið [228] og lítil hola [217/218]. Þá voru enn greinilegir niðurgreftirnir tveir [188/189] og [190/191] suðaustan við eldstæðið sem einnig sást í gólfinu fyrir ofan [202]. Sömuleiðis holurnar suðaustast [179/180] og [205/206]. Tvískipt hola norðaustast bættist við [219/220] sem og önnur stoðarhola austan við eldstæðið [231/232] og gæti bent til að stoðin [174/175] við það hafi verið endurnýjuð.

Gripir: Í gólfi [222] fundust áfram textílleifar líkt og í gólfunum fyrir ofan (nr. 20) og að auki, til þess að gera, heillegur sauðskinnsskór (nr. 33). Í lagi [227] fannst stór gjallmoli, fleiri textílbútar og þræðir í holu [240/239] (nr. 17 og 18) og sömuleiðis í gólfinu í innganginum [229] sunnan við þröskuldinn/aurstokkinn [209] (nr. 15) alls 16 stk. textílbútar og þræðir.

Fasi 3



Næst var gólfum hússins skipt í þrennt þar sem greinanlegur munur var á þéttleika, lit og áferð á þeim. Vestasta gólfið [261] var fremur mjúkt og laust í sér en miðgólfið [250] og austara gólfið [251] lagskipt og skiptast á brúnleit lög og mýkri rauðbleik

lög. Miðjugólfið er töluvert þjappaðra en austara gólfið og stóð um 2-4 sm hærra. Eldstæðið í norðurenda þess fékk ný númer [260/249] þar sem greinilega var um nýjan pytt eða útmokstur að ræða með örlítið aðrar útlínur (líklega hefur þó verið mokað jafnt og þétt uppúr eldstæðinu í þessum fasa og næstu tveimur á eftir og skýrir það líklega lagskiptingu gólfanna þar sem móaska og mold skiptast á). Ein pinnahola [267] var í vesturgólfinu og suðaustan við eldstæðið komu í ljós leifar lítillar tunnu [257/256] (55 sm í þvermál neðst) sem gólflögin [250] og [251] hafa hlaðist upp að og litlir pyttir norðan og sunnan hennar. Þá fundust tvær pinnaholur [253/252] og [255/254] fyrir miðju austurgólfinu [251]. Fyrirkomulag stoða virðist hafa verið með svipuðum hætti og í fasanum á eftir nema stoðin austan við innganginn hefur staðið suðaustar og hálfpartinn inni í suðurveggnum og var nú komið niður á steina í botni þessara hola sem stoðirnar hafa upphaflega staðið á.




Mynd 6. Leifar stafatunnu eða lítills keralds fundust suðaustan við eldstæðið í húsi 1. Stafir og gjarðaleifar úr viði voru enn til staðar að hluta.
Fig. 6. Remains of a wooden vessel, near the fireplace.

Gripir: Textílleifar, bútar og þræðir, fundust í öllum gólfunum [261], [250] og [251] (nr.

8, 9, 13, 19, 24 og 40) samtals 46 stk. Auk þess þrír leðurbútar (nr. 36) í gólfi [261]. Markverðastar eru áðurnefndar leifar tréíláts sem fundust norðarlega á mörkum gólfs [250 og 251]. Leifar tunnustafa og viðargjarða voru enn til staðar á sínum stað og var það sem heilt var af þeim tekið upp (nr. 58 og 60) ásamt broti úr botni eða loki (nr. 59). Auk þessa fannst í gólfi [261] gulleitur hnoðri af ull eða hári af einhverju tagi, hugsanlega hampur, sem eftir er að greina (nr. 63).

Fasi 2




Á þessu stigi ná öll gólfín úti lagnaskurðinn og það er ljóst að mokað hefur verið uppúr norðurenda miðgólfsins, án þess að þar sé um eiginlegt eldstæði að ræða og má vera að sjálft eldstæðið hafi þá verið nyrst í útskoti eða við bogadreginn gaflvegg. Í stað stoðarhola voru nú stoðarsteinarnir sjálfir sýnilegir og virðast ekki hafa verið grafnir niður fyrir þessi gólf, [275], [279] og [264].

Gripir: Engir gripir fundust í miðjugólfinu [279] en talsvert af textíl og leðri í báðum hinum gólfunum. Suðvestast í austurgólfinu [264] fundust vaðmálsskór (nr. 4) og fleiri textílbútar og þræðir (nr. 5, 16 og 19) og auk þess ein leðuról (nr. 6). Suðvestast í vesturgólfinu [275] fundust þrennir vaðmáls-

skór (nr. 1, 2 og 3), þar fundust að auki leifar af leðurskó (nr. 34), leðuról (nr. 11) auk hárdúska (6. stk) og textílbúta og þræða af ýmsu tagi alls 52 stk (nr. 10).

Fasi- 1 – Elsta byggingarskeiðið í húsi 1

Undir austurvegg og suðurvegg byggingar 1 voru gólfög sem stungið hefur verið í gegnum þegar veggnum var komið fyrir og mokað hefur verið út úr húsinu. Gólfögin eru um 25 sm þykk að norðanverðu en þynnast til suðurs og eru minnst um 5 sm þykk. Þessi lög ganga um 30 sm til austurs undir vegg [208] upp að undirstöðum eldri veggjar, þessi veggur og gólfín voru ekki fjarlægð. Líklega eru þetta leifar gólfs og veggja eldra byggingarskeiðs sömu bygg- ingar, en ekki er ljóst hve langt gólfín hafa náð til suðurs, þau fara þó eitthvað undir suðurvegginn. Húsið hefur því örlítið færst til eða minnkað við þessa viðgerð.



Mynd 7. Hér sjást gólfög elsta byggingarskeiðsins í húsi 1 fara undir yngri vegg [208] í austurhluta hússins.

Fig. 7. Floor layers of the earliest phase of building 1 went under the eastern wall [208] as can be seen here.

Svo virðist sem á þessu elsta byggingarskeiði hafi gólfín verið örlítið niðurgráfin, efsti hluti gólfaganna kemur upp að undirstöðum veggjarins og lítur því út fyrir að grafið hafi verið niður um 30 sm fyrir fyrstu gólfunum eftir að veggurinn var hlaðinn. Það sama virðist svo hafa verið gert þegar yngri veggurinn [208] var hlaðinn, þá var mokað

um 30 sm niður með innanverðum veggjunum og þar með í gegnum eldri gólfin. A.m.k. einu sinni enn hefur svo verið mokað útúr húsinu, en þá aðeins miðskipinu eins og sést á gólfi [279] sem greinilega er grafið niður um 20 sm í gegnum gólfin til hliðanna [275] og [264].

Undir byggingunni

Blönduð kola og mósikulög voru undir neðstu gólfunum í húsi 1. Gjóska úr Heklu frá 1104 var óhreyfð á kafla undir gólfinu að norðaustan og undir henni rótuð dökk, kola- og móoskulög, um 10 sm þykk niður á óhreyfðan jarðveg. Greinilegt er að nokkur umsvif hafa verið á þessum stað fyrir 1104 eins og ljóst var árið 2007 af sniðum norðan og austan við íbúðarhúsið. Þarna er þó ekki um eiginleg gólf að ræða að því er virðist.

Túlkun

Hús 1 hefur greinilega verið í notkun að mestu óslitið frá því skömmu eftir 1300 og líklega fram á fyrri helming 18. aldar og tekið nokkrum breytingum í tímans rás. Frá upphafi hefur húsið verið með bogadreginn norðurvegg en vegna lagnaskurðar frá 1970 er óljóst hvernig fyrirkomulagið hefur verið upp við hann að innan. Líklega hefur þó verið útskot fyrir miðju og beinir veggir til hliðanna. Veggirnir virðast að mestu hafa verið hlaðnir úr sporðlögum klömbruhnausum sem hafa verið grannir en náð langt inn í veggina og bundið þá vel saman. Norðurgaflinn hefur mest verið um 3 m breiður en hliðarveggirnir grennri, á bilinu 120-160 sm. Austurveggurinn hefur verið endurbyggður a.m.k. einu sinni og við það færst um 30 sm til vesturs og suðurveggur frá sama tíma hefur færst eitthvað til norðurs en óvíst hve mikið þar sem hann var ekki fjarlægður. Veggurinn að sunnan hefur svo verið endurhlaðinn eða gert við hann og hann færður um 50 sm til norðurs áður en þilgólfið

var lagt á síðasta byggingarskeiði hússins. Húsið virðist því hafa smáminnkað með tímanum þótt ekki sé það mikið. Þá virðist stöðum einnig hafa fækkað í því eftir því sem fram líður.

Efstu góflögin voru fremur einsleit yfir allt húsið en þegar neðar dró kom í ljós greinilegur munur þar sem góflögin í miðju húsinu voru áberandi meira þjöppuð og stóðu heldur hærra en gólfin með veggjunum og greinilegt að þar hefur mest verið gengið og uppsöfnun gólflaga verið hröðust. Líklega hefur uppmokstur úr eldstæðinu fyrir miðjum norður-enda hússins valdið þar mestu um, en greinilegt er að móaska hefur dreifst út frá eldstæðinu og er þykkust næst því en þynnist út í allar áttir en einkum til suðurs eftir miðskipinu.

Upphaflega voru stóðir meðfram útveggjum, a.m.k. fjórar, ein í hverju horni og svo sex stóðir í miðju, þrjár sitt hvorum megin við miðskipið. Þegar gert var við húsið í seinna skiptið og suðurveggurinn færður til norðurs og viðargólfið lagt virðist hafa verið látið duga að hafa stóðirnar sex í miðjunni en þakið (raftarnir) gætu þá hafa hvílt á veggjunum sjálfum, í það minnsta fundust ekki stoðarholur eða –steinar með útveggjum á þessu skeiði. Við þessa síðustu breytingu er óvíst um afdrif eldstæðisins sem var áberandi einkenni á húsinu fram að því og virðist hafa verið í útskoti fyrir miðjum norðurveggnum. Hvort það hefur haldið sér eftir að þilgólfið var lagt er óvíst vegna lagnaskurðarins. Greinilegt er að eldstæðið var fram að því mikið notað og var mikil uppsöfnun gólflaga út frá því í miðju hússins. Stór hella var upp við það að vestan, óverulegri grjóthleðslur að austan en norðurhlutinn raskaður af lagnaskurðinum. Pyttir suðaustan við eldstæðið gætu verið eftir ílát en í einum þeirra fundust heillegar leifar lítillar tunnu eða tréíláts. Í

austurhluta hússins fundust kljástearnar í síðustu fösunum fyrir breytingar á húsinu og bendir það til að fram að breytingu kunni að hafa verið vefstaður í þeim hluta hússins. Mikið magn textílleifa, vaðmáls og spunnins þráðar fannst einnig í þessum lögum, m.a., til þess að gera, heillegar leifar af fjórum vaðmálsskóm.

Húsið hefur lengst af staðið lægra en inngangurinn og á tímabilinu frá fasa þrjú til sex er þar einhverskonar timbur þröskuldur sem minnir að mörgu leyti á leifar stafverksgrindar. Neðst var þvertré eða sylla með spori og ofan á hana kom annað þvertré en ekki var hægt að sjá hvort það hafi í raun verið felld ofan í sporið á hinni. Klofinn stoð var að austan og þvertrén töppuð á hana, að vestan var ferstrendur grennri stafur og á milli þeirra tveir klofnir stoðarstubbar, sem virðast hafa verið settir eftir á til stuðnings.



Mynd 8. Þröskuldur við inngang í hús 1.
Fig. 8 Woodern frame in the entrance of building 1.

Engar aðrar vísbendingar voru um timburgrind innan úr húsinu frá sama tíma. Hvort húsið hafi á þessum tíma verið með stafverksgrind er hugsanlegt en alls ekki öruggt. Á þessum tíma var gengið niður í húsið eins og áður segir um a.m.k. eitt þrep og því hefur verið nauðsynlegt að gera þarna einhvern stuðning og má vera að timbur úr stafverksbyggingu hafi verið notað til

verksins eða dyraumbúnaðurinn einfaldlega verið gerður með svipuðum aðferðum.


Fleiri dæmi eru um uppgrafin hús svipaðrar gerðar og hér um ræðir og má þar nefna Kúabót í Álftaveri, Gröf í Örafum, Reyðarfell í Borgarfirði og mögulega Fornu-Lá í Eyrarsveit. Um þessa staði segir Hörður Ágústsson:

„Fundist hafa rústir þriggja húsa frá 14., 15. og 16. öld er Gísli Gestsson telur vafalaust að verið hafi baðstofur. Sú elsta er frá 1362 og liggur að húsabaki í Gröf í Örafum. Hún er u.þ.b. 3 m á lengd og 2 m á breidd, með grjótofni sem gengur að hluta til inn í annan gaflinn, og leifum palls, ef til vill bekkjar, með hliðveggjum og öndverðum gafl. Á Reyðarfelli er önnur, einnig bak húsum, um 3 m á lengd og 2,5 m á breidd, þar sem ofninn er að fullu kominn á kaf í vegg hússins og nú á miðjan hliðvegg gegnt dyrum. Í öðrum karmi baðstofunnar hefur verið pallur. Reyðarfells er síðast getið í heimildum 1504. Í Kúabót er sú þriðja og þeirra langstærst. [...] Baðstofan í Kúabót liggur að vísu bak húsum eins og hinar tvær en snýr hornrétt á þau. Hún er um 5,8 m á lengd og 3,5 m á breidd. Skipanin er sú sama og á Reyðarfelli nema pallar hafa verið í báðum körmum að því ætlað er. Enn má nefna hina fjórðu á Fornu-Lá í Eyrarsveit. Stærð hennar er u.þ.b. 3 m á lengd og 2,3 á breidd. Hún er öftust húsa, en komin í samhverfuspil með öðrum á bænum. Ofninn er í húsinu í einu horni og leifar palls í öðru. Kristján Eldjárn taldi bæ þennan hafa farið í eyði einhverntíma á bilinu 1450-1550.“³⁷

Þessi hús sem hér er lýst eru talin tilheyra ákveðnu þróunarstigi baðstofunnar frá því að vera réttnefnt baðhús eða einskonar gufubað fram að 13. öld yfir í það að vera fjölnota hús með ofni fram á 16. öld, vinnustofa, dagstofa og borðstofa allt í senn.³⁸ Eftir að kemur fram á 17. öld er hins vegar talið að borðstofuhlutverkið líði undir lok en húsin séu áfram nýtt sem vinnustofur fram á miðja 18. öld. Baðstofur eins og þær voru fram á 20. öld


³⁷ Hörður Ágústsson (2004) bls. 123.

³⁸ Hörður Ágústsson (2004) bls. 123.

undir lok 18. aldar.³⁹

Mynd 9. Grunnmynd bæjarins að Reyðarfelli í Hálsasveit, Borgarfirði. Baðstofan auðkennd með gulu.(Saga Íslands IV,bls. 276).

Fig. 9. Plan of the farm Reyðarfell, W-Iceland. The „Baðstofa“ highlighted.



Mynd 10. Grunnmynd bæjarins á Gröf í Öraefum. Baðstofa merkt auðkennd með gulu. (Árbók Hins Ísl. Fornleifafélags. 1959, bls. 32-33.)

Fig. 10. Plan of the farm Gröf, SA-Iceland. The „Baðstofa“ highlighted.

³⁹ Hörður Ágústsson (2004) bls. 125.


Fróðlegt er að bera saman lýsingar Gísla Gestssonar á húsi „F“ á Kúabót og húsi 1 sem nú hefur verið grafið í Vík, þar sem hluta þess hafði verið raskað, en lýsing Gísla gæti fyllt nokkuð í þá eyðu. Einn veggur var rofinn af húsinu á Kúabót en Gísli taldi það hafa verið 5,8 m langt og 3,8 m breitt. Húsið í Vík var 5,1-5,3 m langt og 2,8-3,3m breitt. Rangali opnaðist inn í húsið á Kúabót fyrir miðjum langvegg að vestanverðu og gegnt innganginum var eldstæði í útskoti á austurvegg. Sama fyrirkomulag er í Vík en gengið inn að sunnan og eldstæðið í norðurvegg. Þá virðast stoðir hafa verið með svipuðum hætti á Kúabót og eldri hluta hússins í Vík, þ.e. stoðir í hornum og með langveggjum en ekki fyrir skammveggjum.

Eldstæðið gæti verið með sama móti þótt lagnaskurðurinn skerði þá mynd í húsinu í Vík. Í húsinu á Kúabót var eldstæðið 120x5,5-60 sm og snéri skammhlið inni húsið og taldi Gísli það hafa staðið um 13sm lægra en elstu gólfín og hleðslan verið a.m.k. 80sm há uppfrá því. Enn fremur segir Gísli:

„Í eldstæðinu var efst þykkt lag af hnefastórum steinum, mjög sprungnum, og á milli þeirra var sandur og nokkur mold, en hvorki aska né kol. Undir þessu var lag af kolum og ösku, kolin svört, en askan ljósgrá viðaraska. Þetta lag náði niður á botn, sem var úr mold með smágrjóti. Ofan til voru steinarnir, sem eldstæðið var hlaðið úr, hlóðasteinarnir, svo stökkir og sprungnir að þeir hrundu í sundur þegar hreinsað var frá þeim, en neðar voru þeir heillegri.“⁴⁰

Þessi lýsing samræmist vel því sem fannst í Vík. Yfir efsta gólfáginu undir þilgólfinu var hrúga af hnefastórum, sótuðum og sprengdum steinum sem lágu yfir hinu eiginlega eldstæði og teygðu sig yfir gólfið. Líklega ummerki um að eldstæðinu hafi að hluta til verið rutt um, eða það verið hrúnið fram til

suðurs, áður en þilgólfið var lagt. Í eldstæðinu í Vík virðist þó aðallega hafa verið brenndur mór frekar en viður, af öskunni að dæma.



Mynd 11. Teikning Gísla Gestssonar af bæjarhúsunum á Kúabót í Álftaveri (Árbók hins ísl. fornleifafélags 1987, bls. 41).

Fig. 11. Plan of the farm Kúabót, S-Iceland, excavated by Gísli Gestsson. Building F, as drawn and described by Gestsson bears striking resemblance to building 1 now excavated in Vík.. (Árbók hins ísl. fornleifafélags 1987, bls. 41).

Önnur líkindi með húsunum tveimur eru gólfögin, en eins og fram hefur komið var greinilegur munur á neðri gólfunum í húsinu í Vík, þannig að miðjan stóð nokkru hærra en gólfín til hliðanna og var mun harðari og þjappaðri. Gólfögunum í húsinu á Kúabót lýsir Gísli svo:

⁴⁰ Gísli Gestsson (1987), „Kúabót í Álftaveri III“. Árbók hins íslenska fornleifafélags 1986. bls. 47-49.

„Frá dyrum að eldstæði var gólfið á kafla svart með miklum kolasalla, 3 til 7 sm þykkt, en til beggja handa við þennan kafla í norðurenda og einkum í suðurenda var gólfið að vísu svart, en aðeins einn til fáir mm á þykkt og kemur ekki til mála að gengið hafi verið á því. Þá kom einnig í ljós að þetta þykka gólf, miðgólfið, er lítið eitt hærra en gólfið beggja megin eða eins og mjög langur bali með grunnnum lægðum til hliða.“⁴¹


Þrátt fyrir að gólflögin sem hér er lýst séu margfalt þynnri en þau sem grafin voru upp í Vík er lýsingin að öðru leyti sambærileg. Af þessu dregur Gísli þá ályktun að trégólf eða pallur hafi verið yfir suðurgólfinu og e.t.v. líka að norðanverðu og bætir við:

„Þá ber einnig að hafa í huga að stórt eldstæði krefst auðtekens eldiviðar og má gera ráð fyrir að hann hafi verið tekinn inn um norðurgafli og líklega hefur verið haft eitthvað tiltækt af eldsmat í þeim enda hússins þegar ofninn var kyntur.“⁴²

Hvort allar hafi verið yfir hliðargólfunum í Vík á einhverjum tíma er óvíst, en engar leifar slíkra palla fundust þar frekar en á Kúabót og sum gólfin voru svo þjöppuð að líklegt er að á þeim hafi verið gengið þótt þau væru ekki jafn hörð og í miðjunni. Spurningin um hvar eldiviður hafi verið geymdur fyrir ofninn er jafn viðeigandi fyrir húsið í Vík og á Kúabót, og trefjar í vesturgólfi [222], sem talið var að gætu verið heysalli, gætu verið vísbending um að þar hafi verið geymdur eldiviður, e.t.v. þurrt tað til að kveikja upp ásamt mó.

Sá munur er hins vegar á þessum húsum að engar textílleifar fundust á Kúabót, en þar fannst járnnaagli, spýta með eirræmu, járnhlutir og eitthvað af eirsneplum og flögum

auk brots úr steypu eiríláti.⁴³ Einn kljásteyninn fannst þó í göngunum að húsinu. Í húsinu í Vík voru hins vegar ótvíræð ummerki um vefnað í neðri hluta gólfanna, mikið magn ofinna efnisbúta og fimm kljásteynar og leðurbútar í efri gólfunum ásamt fleiri gripum.



Mynd 12. Hús 1 í Vík, baðstofa, eins og hún gæti hafa litið út í á fyrstu stigum (vinstri) og hús 2 niðurgrafið við hlið þess (hægri).

Fig. 12. Building 1 at Vík, badstofa, as it might have looked at an early phase (left) and building 2 (right).


Hús 1 í Vík virðist sverja sig ótvírætt í ætt þessara húsa sem Gísli Gestsson og Hörður Ágústsson nefna baðstofur og telja tilheyra þróunarstigi þeirra á 13.-16. öld. Mögulega hefur eimt eftir af baðhúshlutverkinu í fyrstu og er tunnan við eldstæðið e.t.v. merki um að þar hafi vatni verið skvett á eld. Ofninn, leður og textílleifar ásamt kljásteynum sem fundust í neðri gólfunum hússins eru í góðu samræmi við notkun þess sem vinnu- eða vefstofu og ekki ólíklegt að húsið hafi einnig nýst sem dagstofa og borðstofa framan af.

⁴¹ Gísli Gestsson (1987), „Kúabót í Álftaveri III“. *Árbók hins íslenska fornleifafélags* 1986. bls. 49.

⁴² Gísli Gestsson (1987), „Kúabót í Álftaveri III“. *Árbók hins íslenska fornleifafélags* 1986. bls. 49.

⁴³ Gísli Gestsson (1987), „Kúabót í Álftaveri III“. *Árbók hins íslenska fornleifafélags* 1986. bls. 86.

Hús 3 – 18.-19. öld




Undir yfirborðslaginu [100] komu í ljós veggjaleifar austan við hús 1. Rauðleitt torf í veggjum og nokkuð um grjót, einkum með innbrúnum. Gjóska úr Heklu frá árinu 1104 var greinanleg í litlum mæli í báðum veggjunum og í austari veggnum var að auki dökk gjóska, líklega H1766. Upp við vestari vegginn [122] lá gráleitt ruslslag [126] sem teygði sig til austurs og yfir austari vegginn [128], undir því á milli veggjanna var dökkgrátt gólslag [130] (3x2,6 m). Líklega hefur norðurveggur þessarar byggingar horfið við gerð lagnaskurðarins [102] en suðurhlutinn náði út fyrir rannsóknarsvæðið og var því ekki kannaður.

Gripir: Í þessum tveimur lögum, ruslslaginu [126] og gólflaginu [130] kom fram mikið magn gler- og leirkerabrota, bæði af ílátum af ýmsu tagi og krítarpípum. Tveir krítarpípuhausar voru með stimpli sem hægt var að lesa á og reyndust þær vera frá Gouda í Hollandi. Pípan (nr. 68) úr ruslslaginu var með stimpli sem nokkrir framleiðendur notuðu á árunum 1725 og a.m.k. fram til 1865. Hin pípan (nr. 93) fannst í gólflaginu og reyndist vera með stimpli sem var í notkun frá 1660 fram yfir 1898. Í gólflaginu fundust einnig leifar af þrífættum járnþotti (nr. 55), skæri (nr. 43), hugsanlegt hnífsblað (nr. 44) og nagli (nr. 56) og sitt hvað fleira. Tvö steinbrýni fundust í efra laginu (nr. 77 og 94) og eitt í því neðra auk brots úr steinsleggju (nr. 95).

Ef rétt er að gjóskan í austurveggnum sé frá 1766 er ljóst að húsið er byggt eftir það og er það í góðu samræmi við gripina í gólf- og ruslslaginu og hugsanlegt að það hafi verið í notkun fram á 19. öld.

Hús 2 – niðurgrafið hús/náðhús? eftir 1300



Mynd 13. Hús 1 í Vík, baðstofa, eins og hún gæti hafa litið út í á fyrstu stigum (vinstri) og hús 2 niðurgrafið við hlið þess (hægri).

Fig. 13. Building 1 at Vík, badstofa, as it might have looked at an early phase (left) and building 2 (right)

Hús 2 var áfast húsi 1 að austanverðu og líklega jafnaldra því. Botnflötur þess var þó um 60 sm neðar en elstu gólfin í húsi 1, grafið niður í náttúruleg moldar og malarlög. Yfir húsi 2 voru þykk ruslalög og virðist tóftin hafa verið fyllt af rusli og úrgangi áður en hús 3 var byggt þar ofan á.

Vesturveggurinn í húsi 2 [272] virðist tengdur austurvegg „baðstofunnar“ og kemur í framhaldi af honum. Ekki er víst hve langt til suðurs þetta hús hefur náð þar sem það teygir sig út fyrir rannsóknarsvæðið og norðurveggurinn hefur að hluta til horfið vegna lagnaskurðarins [102]. Sá hluti sem grafinn var upp reyndist um 3 m breiður (A-V) og um 1,5 m (N-S). Torf [200] sem lá yfir norðausturhorni hússins var samskonar og neðrihluta austurveggjar húss 1, með greinilegri H1104 gjósku og dökkri gjósku líklega H1300. Hugsanlega er þetta hrun úr þeim eða leifar efri hluta veggja húss 2. Undir þessu torfi voru grjóthlaðnir veggir [272 að vestan og 273 að austan] fylltir með mól [245 að vestan og 263 að austan].



Mynd 14. Horft til suðvesturs yfir hús 2, hálfgrafið. Á myndinni má sjá árefti yfir þrónni sem lá til norðurs útúr húsinu.

Fig. 14. Looking southwest over building 2, being excavated.

Svo virðist sem grafið hafi verið niður fyrir veggjunum og svo mokað innan úr húsinu upp í veggina og þeir þannig hlaðnir upp jafnóðum og hreinsað hefur verið innan úr húsinu. Vegghleðslur reyndust vel standandi að innanverðu að austan, um 70 sm háar. Meðfram vesturveggnum gekk þró út til norðurs í gegnum vegginn og var reft yfir hana. Raftarnir [269] lágu samsíða þvert yfir þrónnu og hvíldu á flötum steinum á veggjunum. Þeir voru að hluta fallnir en undir þeim var blandað torf [280 og 278]. Þróin var um 60 sm breið og viðlíka há, erfitt er að segja til um hvaða tilgangi hún hefur þjónað en grafið hefur verið niður í gegnum náttúruleg lög að norðan, og grjóthleðsla verið í norðvesturhorni hússins þar sem þróin kemur inn. Í suðvesturhorni hússins var niðurgraffinn pyttur. Vera kann að grjóthleðsla hafi verið umhverfis pyttinn en það var óljóst þar sem hann lá inn í sniðið. Efst í þessum pytti var grátt, klístrað lífrænt lag um 5-8 sm á þykkt [281], sem bendir til að byggingin kunni á einhverjum tíma að hafa verið notuð sem náðhús. Þetta er þó of lítið til að hægt sé að fullyrða að það hafi verið upprunalegt eða eina hlutverk hússins. Undir þessu lagi var um 40-50 sm þykkt sótugt, mjög dökkt lag. Í því var nokkuð af óbrenndum beinum og viðarleifum.

Svæði B

Svæði B afmarkaðist af lagnaskurði [201] að sunnan og könnunarskurði [203] að norðan og vestan, en fjósbyggingu að austan. Mokað var uppúr skurði [201] með gröfu eins og hann hafði verið grafinn 1971, en skurður [203] var grafinn eftir gömlum vatnslagnaskurði og smá dýpkaður undir eftirliti. Lagnaskurður [201] hafði skorið byggingu 1 eins og fram hefur komið og lenti því norðurgafli hennar inná svæði B, engar aðrar byggingar reyndust á svæðinu, en þar var um 1-1,2 m af rótuðu torfi og móösku. Fjórir pyttir [210, 235, 268 271] komu í ljós og voru þeir grafnir upp í einingum (e. „single context“) en svæðið annars grafið í plani, 5-10 sm í einu með skóflum og hreinsað upp með múrskæiðum á milli. Svo virðist sem nokkuð hafi verið um að grafnar hafi verið holur, þær fylltar með móösku og rusli og síðan tyrft yfir eða torfróti jafnað yfir holuna.

Svæði C

Svæðið afmarkast af útmörkum áætlaðs áhrifasvæðis að austan og vestan, könnunarskurði 203 að sunnan og vegi að norðan. Engar byggingar komu fram á svæðinu, en samskonar pyttur fannst þar og á svæði B, og var hann mældur upp í sniði, mannvistarlögin voru þó að þynnast út til norðurs og greinilegt að þarna var komið í norðurjaðar bæjarhólsins. Nyrst á svæðinu í sniði við veginn komu í ljós leifar garðlags sem teygði sig út fyrir rannsóknarsvæðið og hlaut því ekki nánari rannsókn.

Samantekt og niðurstöður

Móöskupyttir og rusladreif á norðurhluta svæðisins sem kannað var 2010 gæti verið hluti öskuhaugsins sem Daniel Bruun lýsir árið 1896 yfir norðurhluta garðlags sem hann taldi vera leifar virkis umhverfis bæjarhólinn. Leifar hins meinta virkis sáust ekki á yfirborði þegar fornleifaskráning fór fram árið 2007⁴⁴ og komu ekki skýrt í ljós við uppgröftinn 2010, en þó er mögulegt að torfveggur [149] sem lá á suðaustur horni svæðisins geti verið leifar þessa garðs.

Tvívegis hafa komið upp bein við framkvæmdir í og við bæjarstæðið í Vík sem talin hafa verið mannabein. Annars vegar á miðju bæjarstæðinu þegar grunnur var tekinn fyrir íbúðarhúsinu árið 1908 og hins vegar þegar grafið var fyrir raflögnum út í kartöflugeymslu skammt norðaustan við bæ um 1992-93. Í hvorugu tilfelli var þó staðfest að um mannabein væri að ræða. Fundur manna-beina í og við bæjarstæðið í Vík er þó ekki ólíklegur miðað við heimildir um kirkju á jörðinni a.m.k. frá miðri 15. öld og fram á þá 18. auk þess sem bærinn er sagður standa efst á svonefndum Bænhúsvelli.⁴⁵ Það lítur þó ekki út fyrir að komið hafi verið niður á kirkjugarð í fyrra tilfallinu miðað við umbúnað og þá staðreynd að fleiri grafir hafi

ekki fundist á því svæði þrátt fyrir umfangsmikið jarðrask. Að um kuml úr heiðni sé að ræða er þó ekki hafið yfir allan vafa. Jafnvel þótt rétt sé að um mannabein hafi verið að ræða er það ekki óþekkt að þau finnist í rusli í grennd við forna kirkjugarða.⁴⁶ En þeim minjum sem nú voru grafnar upp skammt frá fundarstað hins meinta kumls, svipar mjög til

þeirra sem þar fundust árið 1908. Má þar nefna vaðmálsskó (nr. 62-65) og slitrur af leðurskóm, ófúnum hárlokkum af einhverju tagi, látúnsbúnum leðurpjötlum og fleiri gripum sem samræmast vel lýsingum á gripunum sem fundust árið 1908. Þá var grafinn upp hluti grjóthlaðinnar byggingar (húss 2) sem svipar nokkuð til lýsingarinnar á grafarumbúnaði hins meinta kumls. Þessar upplýsingar ásamt óvissuatriðum um umbúnað og samhengi gripa og beina úr uppgræftinum frá 1908 gera það að verkum að óvarlegt er að fullyrða að um kuml hafi verið að ræða.

Hvort um heiðinn legstað er að ræða eða ekki breytir þó ekki því að ljóst er að búseta hefur verið í Vík frá því fyrir 1000. Hins vegar hefur þessi fundur verið talinn elsta dæmið um vaðmálsskó á Íslandi á þeim forsendum að skórnir sem fundust árið 1908 séu úr heiðnum legstað og þar með frá því um eða fyrir aldamótin 1000.⁴⁷ Miðað við það sem nú hefur komið ljós, er ljóst að ekki er hægt að fullyrða um svo háan aldur. Að Víkurfundinum slepptum virðast öll dæmi um vaðmálsskó vera frá 13.-16. öld og er það í góðu samræmi við það sem nú hefur fundist.

Byggingarnar þrjár sem nú komu í ljós að hluta eiga sér mislanga sögu. Hús 1 og 2 virðast byggð á sama tíma eða um svipað leyti, líklega á 14. öld. Húsi 1 er svo haldið við og það tekur smávægilegum breytingum en virðist í notkun fram á 18. öld, hugsanlega með einu hléi þótt þar geti einnig verið um ummerki endurbyggingar að ræða án þess að eiginlegt rof hafi verið í notkun hússins. Hús 1 er af gripum og byggingarlagi að dæma baðstofa af þeirri gerð sem virðist hafa verið

⁴⁴ Bryndís Zoëga, *Víkurtorfa*, óútg. skýrsla.

⁴⁵ *Íslenskt fornbréfasafn IV*, bls. 606-607; *Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín IX*, bls. 70.

⁴⁶ Guðný Zoëga, 2005.

⁴⁷ Kristín Huld Sigurðardóttir 2004, bls. 66.

algeng á 13.-16. öld, fjölnota hús með ofni sem nýtt hefur verið sem vinnu- eða vefstofa og e.t.v. einnig sem dagstofa og borðstofa.

Erfitt er að sjá hvenær hætt er að nota hús 2 en það virðist að grunni til frá svipuðum tíma og fyrstu hlutar húss 1, byggt eftir 1300 líklega þó á 14. öld. Í gólfi hússins var þykkt lag sem virtist geta verið úrgangur manna og má vera að það hafi verið byggt eða nýtt sem kamar. Húsið hefur fyllst af móösku og öðru rusli eftir að hætt var að nota það, og engin sýnileg ummerki voru um endurbyggingu á því líkt og á húsi 1. Yfir ruslalögin sem fylltu

hús 2, koma svo þunn gólf og veggjalög úr húsi 3 sem virðist byggt eftir 1766. Þá benda gripirnir sem þarna fundust til 18.-19. aldar, keramik, gler og krítarpípur.



Rannsóknarsvæðið 2010 tók yfir norðvesturhluta bæjarhólsins og nyrstu húsin í bæjarsamstæðunni sem reikna má með að liggi að mestu óhreyfð í jörðu sunnan svæðisins, vestan við íbúðarhúsið. Rannsókn frá árinu 2007 leiddi í ljós að enn eldri minjar eru í jörðu sunnan íbúðarhússins og má gera ráð fyrir að þar séu leifar fyrstu bæjarhúsanna.

Gripir

Alls voru skráð 119 gripanúmer við uppgröftinn í Vík, í sumum tilfellum fóru fleiri en einn gripur undir sama númer, s.s. textílleifar fundnar í sama lagi og brot úr sama hlutnum o.s.frv., alls 336 gripir eða brot. Af þessum 336 gripum eða gripabrotum var nær helmingurinn textílbútar og spunnir þræðir eða 48%, 13% var keramik, 10% gler, 6% járn, 5% leður, 3% viðargripir, og 3% úr steini og auk þess 8% af því sem virðist vera skrautsteinar, hvítir rúnnaðir steinar sem finnast ekki náttúrulega í umhverfinu. Samsettir gripir úr leðri/málmi eða tré/málmi voru samanlagt tæp 2%. Nær allur textíllinn og þræðirnir fundust í eldri gólfloğunum í

húsi 1 og leðurgripirnir flestir í yngri lögum sama húss. Keramikið fannst hins vegar að stærstum hluta í húsi 3 og ruslalagi ofan á því.

Af 336 gripum voru 7 lausfundnir eða utan upprunalegs samhengis, s.s. í lagnaskurðum og uppmokstri yfirborðslaga. Þar sem um neyðarrannsókn var að ræða gafst ekki færi á að sigta jarðveg, auk þess sem ruslapyttir voru grafnir upp með grófum aðferðum. Það má því búast við að gripafjöldinn hefði orðið töluvert meiri við betri aðstæður og hallar líklega helst á smærri gripi.




Tafla 1. Dreifing gripa eftir jarðlögum (einingum). Lengst til vinstri eru efstu yngstu lög. Lög [126] og [130] eru ruslalagi og gólf í húsi 3, lag [163] rótað lag ofarlega í húsi 1 og lög [202, 251, 261, 265 og 275] gólfög í húsi 1 og lög [169, 185, 213, 227 og 240] niðurgreftir í sama húsi, en [281] niðurgreftur í húsi 2.

Textíll

Mikið magn ofinna efnisbúta og spunnins þráðar fannst við uppgröftinn, einkum í eldri gólfloğunum í húsi 1, sem túlkað hefur verið sem baðstofa frá því eftir 1300 og í notkun a.m.k. fram til 18. aldar. Uppistaðan er vaðmál en eftir er að greina það nánar til tegunda og aldurs. Merkgilegustu gripirnir úr þessu safni eru þó líklega vaðmálsskórnir en fjórir slíkir fundust í neðstu gólfloğunum [265 og 275]. Skór úr vaðmáli eru þekktir úr

uppgröftum frá allnokkrum stöðum víðsvegar um landið. Elsta þekkta dæmið um slíka skó er einmitt úr meintum kumlfundi á bænum Vík. Efasemdir um aldur þessa fundar hafa hins vegar vaxið við þessa rannsókn eins og fram kom í niðurstöðukaflanum. Að Víkurfundinum slepptum virðast öll dæmi um vaðmálsskó vera frá 13.-16. öld og er það í góðu samræmi við það sem nú hefur fundist. Vaðmálsskórnir sem og annar vefnaður sem nú fannst bíður frekari greiningar.



Tafla 2. Dreifing textílleifa eftir lögum (einingum), efst sést fjöldi efnisbúta, þráða og óunnins efnis en fleiri en einn bútur eða þráður var skráður undir hvert fundanúmer og voru fundanúmerin alls 34.



Mynd 15. Vaðmálsskór nr. 4, úr lagi 265.



Mynd 16. Vaðmálsskór nr. 3, úr lagi 275.



Mynd 17. Vaðmálsskór nr. 2 úr lagi 275.



Mynd 18. Vaðmálsskór nr. 1 úr lagi 275.



Mynd 19. Textílleifar nr. 8, úr lagi 251.



Mynd 20. Textílleifar nr. 17, úr lagi 240.

Keramík

Alls fundust 47 keramikbrot, þar af 16 brot úr krítarpípum, þar á meðal tveir pípuhausar sem voru með merkingum sem hægt er að nota til aldursgreiningar. Annars vegar er um að ræða pípuhaus sem stimpluð hefur verið á talan „13“ og kóróna yfir, en sá stimpill var notaður af framleiðendum krítarpípna í bænum Gouda í Hollandi frá árinu 1725 til 1865,⁴⁸ hins vegar pípuhaus með svokölluð-

um mjaltakonustimpli en pípur með slíkri merkingu voru í framleiðslu frá 1660 fram yfir 1898.⁴⁹



Mynd 21, Stimplarnir tveir á krítarpípunum, sjá einnig ljósmynd hér að neðan.

48


<http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/cijfermerken.xml>

49

<http://www.goudapipes.nl/books/Meulen/catalog/cijfermerken.xml>

Flest leirkersbrotin eru úr hvítum verk-smiðjuunnum jarðleir (e. refined earthenware), en einnig fannst nokkuð af rauðum jarðleir (redware), redúseruðum jarðleir og steinleir. Keramikið býður frekari greiningar til tegunda og aldurs, en við fyrstu sýn virðast flest brotin frá 15.-19. öld en a.m.k.

eitt gæti þó verið eldra, það er brot (nr. 103) sem fannst í gólflagi [202] í húsi 1. Megnið af keramikinu kom hins vegar úr meintu gólfi [130] og ruslalagi [126] í húsi 3, sem er frá því eftir 1766 (sjá hér að ofan). Dreifing brota eftir jarðlögum má sjá í töflunni hér að neðan:



Tafla 3, dreifing leirkers- og krítarpípubrota eftir lögum (einingum).



Mynd 22. Brot nr. 70, fundið í lagi 126.



Mynd 23. Brot nr. 72, fundið í lagi 126.



Mynd 24. Krítarpípuhaus nr. 68, úr lagi 126. Holland, Gouda, stimpill: talan „13“.



Mynd 25. 7 krítarpípubrot, þar af einn haus, einn skreyttur háls og eitt greinilegt munnstykki. Nr. 68, fundið í lagi 126.



Mynd 26. Brot nr. 86, fundið í lagi 130



Mynd 27. Brot nr. 92, fundið í lagi 130. Fótur af leirpotti með glærum glerung að innan.



Mynd 28. Brot nr. 84, fundið í lagi 130.



Mynd 29. Átta brot af krítarpípuhálsum fundust í lagi 130. Fjórir hálsanna eru með greinanlegu skrauti.



Mynd 30. Krítarpípuhaus nr. 93, úr lagi 130. Holland, Gouda, stimpill: mjaltastúlka.



Mynd 31. Keramikbrot nr. 87, fundið í lagi 130.



Mynd 32. Brot nr. 85, fundið í lagi 130.



Mynd 33. Brot nr. 104, úr lagi 134.



Mynd 34. Brot nr. 100, úr lagi 135.




Mynd 35. Brot 103, úr lagi 202. Gulur glerungur er á íhvolfu hliðinni.

Gler

Lítið magn glerbrota kom í ljós við uppgröftinn og einskorðaðist við þrjú lög eða einingar. Líkt og með leirkersbrotin kom megnið af þeim úr lögum [126] og [130] þ.e. meintu ruslalagi og gólfi í húsi 3, en auk þess eitt brot í lagi [135], óskilgreindu torfblönduðu lagi sem lá yfir austurhluta húss 1. Alls voru þetta 34 brot, 8 slétt brot líklega rúðubrot og 26 brot úr ílátum af ýmsu tagi. Uppistaðan grænt og brúnt blásið gler (með loftbólum), þar á

meðal flöskustútur með skrauti (nr. 76). Auk þess fannst glært skreytt gler af glasi eða ílátum af einhverju tagi (nr. 79) og tvö lituð og skreytt rúðubrot (eða slétt glerbrot), annars vegar ljósgrænt glerbrot með handmáluðu skrauti báðum megin, að því er virðist fugla eða blómamunstri (nr. 102) og hins vegar dökkblátt gler með blómaskrauti á annarri hliðinni (nr. 96). Dreifingu glerbrota eftir lögum má sjá í töflunni hér að neðan.



Tafla 4. Dreifing glerbrota eftir lögum (einingum).



Mynd 36. Glerbrot nr. 67, alls 24 fundin í lagi 126.



Mynd 37. Flöskustútur nr. 76, úr lagi 126.



Mynd 38. Brot nr. 102, úr lagi 135. Bakhlið?



Mynd 39. Brot nr. 102, úr lagi 135. Framhlið?



Mynd 40. Brot nr. 79, úr lagi 126.




Mynd 41. Brot nr. 96, úr lagi 130.

Járn og málmar

Alls fundust 23 málmhlutir eða brot sem skráð voru á 16 gripanúmer (auk þess fundust 7 samsettir gripir úr málmum og öðru efni, sjá samsettir gripir). Meirihluti þessara gripa var úr járni eða 13 (20 brot), tveir úr kopar eða eir og einn úr málmblöndu af einhverju tagi. Mest voru þetta naglar og nokkrir ókennilegir málmhlutir, en einnig brot af þrífættum potti (nr. 55), þrjú hnífsblöð (nr.

44, 46 og 52), brot úr skærum (nr. 43) og einhvers konar lítil skeið, eldsmíðuð með upprúlluðum enda (nr. 45).

Málmhlutirnir komu annars vegar úr gólfi í húsi 3 [130] og ruslalagi yfir því [126] og hinsvegar úrpyttum og eldstæði, efri lögum í húsi 1. Dreifing gripa úr málmum eftir jarðlögum (einingum) sést hér að neðan.



Mynd 42. Dreifing gripa úr málmum eftir lögum (einingum).



Mynd 43. Þrjú pottbrot nr. 55, úr lagi 130.



Mynd 44. Brot nr. 57, úr lagi 163.



Mynd 45. Brot nr. 51, úr lagi 180.



Mynd 46. Brot nr. 43, úr lagi 129, líklega skæri.



Mynd 47. Brot nr. 43, úr lagi 129, líklega skæri.



Mynd 48. Hnífsblað nr. 52, úr lagi 169.



Mynd 49. Lítil skeið eða skafa af e-u tagi, nr. 45, úr lagi 120.




Mynd 50. Hnífsblað nr. 44, úr lagi 129.



Mynd 51. Hnífsblað nr. 46, úr lagi 135.

Leður

Fremur fáir gripir fundust sem voru eingöngu úr leðri, aðeins átta gripanúmer fyrir 16 búta. Auk þess fundust 4 bútar sem voru samsettir úr leðri og málmni (sjá samsetta gripi hér að neðan). Gripirnir fundust allir í húsi 1, að undanskildum einum búi sem fannst í lagi [266] norðaustan við hús 1. Báðir skórnir fundust í gólflögum í vesturhluta húss 1, annars vegar hefðbundnir sauðskinnsskór í lagi [222] og hins vegar saumaðir leðurskór í lagi [275]. Dreifing eftir lögum sést í töflunni hér að neðan.



Mynd 55. Dreifing leðurgripa eftir lögum (einingum).



Mynd 52. Leðurbútur, nr. 32, úr lagi 163.



Mynd 53. Leðurskór (sóli) nr. 34, úr lagi 275.



Mynd 54. Skór (sauðskinn?) nr. 33, úr lagi 222.

Viður

Fáir viðargripir fundust við uppgröftinn, meðal þess sem þó fannst voru stafatunna eða ílát af einhverju tagi með viðargjörð (nr. 58, 59 og 60) í lagi [257] í húsi 1 og brot eða lok af kringlóttu íláti í lagi [251] í sama húsi. Þá

fannst ílát úr heilu tré í húsi 2 (nr. 35) og nokkuð af timbri úr báðum húsunum, stoð og raftar yfir þró í húsi 2 og stoðaleifar og þröskuldur í húsi 1. Að auki fundust tveir gripir að hluta úr viði (nr. 31 og 49), sjá hér að neðan.



Mynd 56. Árefti yfir pró útúr húsi 2. Horft VSV.



Mynd 57. Þröskuldur/aurstokkur í húsi 1. Horft VSV.

Samsettir gripir

Sex samsettir gripir fundust og fengu fjögur fundanúmer, annars vegar var um að ræða samsetningu viðar og málms og hins vegar málms og leðurs. Einn gripanna virðist vera

áhald af einhverju tagi (nr. 49), en gæti hafa tilheyrt fatnaði eða reiðtygjum. Leðurbútarnir með hnoðunum (nr. 29) fundust neðst í húsi 2, hinir gripirnir fundust í efri lögum yfir húsum 1 og 3 (nr. 30 og 31).



Mynd 58. Járnteinn og viður, nr. 49, úr lagi 126.



Mynd 59. Viður og kopar eða tin, nr. 31 úr lagi 135.



Mynd 60. Leðurpjötlur með koparhnoðum, nr. 29, úr lagi 276. Bakhlið.



Mynd 62. Leðurpjötlur með koparhnoðum, nr. 29, úr lagi 276. Framhlið.



Mynd 61. Sverðlilja, mynstruð koparplata á leðri, nr. 30, úr lagi 135.




Mynd 63. Sverðlilja, mynstruð koparplata á leðri, nr. 30, úr lagi 135.

Steinn

Nokkrir gripir úr grjóti fundust við uppgröftinn, alls 39 skráðir á 16 fundanúmer. Einn vaðsteinn, 4 sleggjubrot og þar af 1 sem virðist hafa verið endurnýttur sem kljásteinn, auk þess fundust 5 kljásteinar og 4 brýni eða brýnisbútar. Þá fannst nokkurt magn af smásteinum sem líklega hafa verið tíndir til

skrauts, alls 25 steinar. Brýnin fundust í ruslalagi og gólflagi undir því í húsi 3. Kljásteinarnir í austurhluta húss 1, í gólfi og holum sem þar voru út við austurvegginn, utan eins sem skráður var utan samhengis. Dreifing eftir lögum sést í töflunni hér að neðan.



Mynd 64. Dreifing gripa úr steini eftir lögum (einingum).



Mynd 65. Brýnisbútur, nr. 77, úr lagi 126.



Mynd 66. Steinbrýni nr. 98, úr lagi 126.



Mynd 67. Brýnisbrot nr. 94, úr lagi 130.



Mynd 68. Steinbrýni nr. 98, úr lagi 126.



Mynd 69. Sleggjubrot nr. 105, úr lagi 167.



Mynd 70. Sleggjubrot nr. 95, úr lagi 130.



Mynd 71. Sleggjubrot nr. 112, fundið í uppmokstri.



Mynd 72. Sleggjubrot, nýtt sem kljásteinn, nr. 111, úr lagi 163.



Mynd 73. Sleggjubrot, nýtt sem kljásteinn, nr. 111, úr lagi 163. Á myndinni sjást spottar sem vafðir hafa verið um steininn.



Mynd 74. Kljásteinn nr. 108, úr lagi 163.



Mynd 75. Kljásteinn nr. 107, úr lagi 165.



Mynd 76. Kljásteinn nr. 110, úr lagi 185.



Mynd 77. Vaðsteinn nr. 109, úr lagi 180.

Bein

Fremur lítið magn af beinum kom í ljós við uppgröftinn og ræðst það að miklu leyti af þeim áherslum sem lagt var upp með vegna aðstæðna og tímaskorts. Eins og fram hefur komið var megináherslan lögð á að grafa fram byggingarnar á svæðinu og safna upplýsingum um þær en móöskupyttirnir norðan og norðaustan þeirra voru ekki grafnir jafn nauðgrannt. Hluti þeirra var grafinn burt með gröfu undir eftirliti en uppmoksturinn ekki sigtaður. Alls komu 48 bein upp í eða við byggingarnar og voru skráð undir þremur sýnanúmerum S11-13. Um var að ræða bæði fisk-, fugla- og stórgripabein en þau hafa ekki verið flokkuð nánar eða greind til tegunda.

Jarðvegssýni

Jarðvegssýni voru tekin úr nokkrum lögum og eru þau í vörslu Byggðasafn Skagfirðinga en ekki liggur fyrir hvort þau verði greind nánar að sinni. (sjá lista yfir sýni í fylgiskjöllum).

English summary

The farm Vík in Skagafjörður, northern Iceland, is situated on a low ridge on the western side of a wide valley, 9 km south of the town Sauðárkrúkur. A rescue excavation was carried out on the farm in the fall of 2010, in connection with a planned extension of a byre, situated right next to the current farmhouse. The excavation was a collaborative effort of the Archaeological Heritage Agency of Iceland and the Skagafjörður Heritage Museum.

Vík is first mentioned in the Saga of the Sturlungs around 1240⁵⁰ and a written source dating from 1440AD mentions a church at the farm.⁵¹ The church was still there in 1713 but its location is not mentioned and it is not known when it was decommissioned. In the latter half of the 19th century up to the first decade of the 20th two separate households were at the farm which, at the time, was divided into Ytri- and Syðri-Vík, separated by 15-20 meters. These houses stood west of the current residence and their ruins were visible on the surface until around 1930.⁵² Two other small households are reported in written sources to have been on the smaller subsidiary farm of Litla-Vík close to the main farm and Víkurbakki at an unknown location.⁵³

Archaeological remains have been found at the farm at various times. In 1896 the Danish scientist Daniel Bruun surveyed the farm and believed he had found the remains of a 13th century fortification around the farm mound.⁵⁴ In 1908 the current farmhouse was built on top of the old mound and during the construction a suspected heathen burial was found. Some artefacts, leather, textiles and horse bones along with what was believed to be human bones were unearthed by the farmer.⁵⁵ In 1944-45 a midden mound is reported to have been levelled north of the new house, revealing some undefined structures.⁵⁶ In 1992-93 bones were discovered in a trench that was dug east of the byre, believed to have been human.⁵⁷ Another trench was dug east of the house, a few meters south of the byre which revealed some structures thought to be a hearth. No investigation was initiated in any of these cases and it has not been confirmed that the bones found 1908 and 1993 were human.

In 2007 a trench was dug by the south and west walls of the current farmhouse at Vík to repair the cellar underneath and two trenches were dug 20 and 40 meters east of the house. These trenches were investigated by the Department of Archaeology at the Skagafjörður Heritage Museum. In the trench furthest from the house, occupation remains were found underneath a white volcanic ash layer from Hekla, dating to 1104AD (H1104). In the second trench a large amount of occupational debris was found: A turf wall, collapsed before 1104; some remnants of occupation between H1104 and a gray layer also from Hekla dated to 1300 (H1300), and on top of that possible remains of a smithy otherwise undated. The trench by the house itself revealed mixed turf and peat ash along the west wall, but no intact volcanic ash layers. In the trench along the south wall a thick layer of peat ash had been deposited near the bottom of the trench. A possible floor layer, and a collapsed turf wall could be seen just above a thin dark tephra layer, either from Vatnajökull from around 1000AD or the so called Settlement layer

⁵⁰ Sturlunga saga II, bls. 77.

⁵¹ Íslenzkt fornbréfasafn IV, bls. 606-607.

⁵² Byggðasaga Skagafjarðar II, bls.104.

⁵³ Byggðasaga Skagafjarðar II, bls. 98-99.

⁵⁴ Bruun, Daniel 1987, bls. 189.

⁵⁵ Kristján Eldjárn 2000, bls. 134, Guðmundur St. Sigurðarson 2009, bls. 65-66.

⁵⁶ Byggðasaga Skagafjarðar II, bls.102.

⁵⁷ Byggðasaga Skagafjarðar II, bls.102.

from 871±2AD, and underneath H1104 in situ. Above that, in between H1104 and H1300, was a collapsed turf wall and a thick peat ash layer, possibly another floor.

Occupational remains could therefore be expected to be scattered over a large area underneath and around the current residence and byre, the area could be as large as 100m east west and around 60m north south. Considerable amount of human occupational debris from 11th to 13th century has been discovered east and south of the current residence and remains from before 1000AD have been found south and northwest of the 2010 excavation area. The remains from the current excavation however date mostly from 14th to 18th century, while it seems like most of the remains from 19th and early 20th century have been destroyed.

The 2010 excavation area was directly west of the byre, northwest of the residence and on the north-western part of the farm mound. The area was divided by two trenches, an electric cable trench from around 1970 and an older water pipe trench. These trenches lay from east to west through the area and were therefore used to further divide the area in three, area A, B and C, from south to north. Three buildings were excavated, all for the most part in area A.

Area A

Area A south of the electric cable trench gave the richest results, three buildings were excavated in the area, building 1 in the west end, building 3 east of that and building 2 underneath it. Furthest to the east was a turf wall with yellowish brown turf with H1104, H1300 and undefined dark/black ash as well.

Building 1 – “Baðstofa” a 14th to 18th century, living and working quarters.

A building was excavated in the southwest corner of the area, referred to as building 1. The building was 8 m wide from east to west and 9 m long from north to south, with a round north gable. The inside measurements of the house were between 5,1-5,3m, east-west and 2,8-3,3m north-south. The floors were slightly dug down, with an entrance to the south and a hearth opposite, built into the middle of the northern wall. The electric cable trench cut through the northern part of the house, leaving most of the floors intact but went right through the hearth in the northern wall. A long occupation was evident by signs of maintenance and rebuilding of the walls and the thick floor layers building up to over 1m in height. Volcanic tephra layers in the turf walls and around the building (H1104 and H1300 in the turf and H1766 on top of a collapsed wall and roof remains), along with finds from inside the building suggest that it was in use from the 14th century through to the 18th century. The house was divided into phases according to changes in form or distinctive indoor arrangements, such as emerging new postholes or pits, amounting to eight phases in all.

In the last and youngest phase (no. 8) there was a wooden floor over the middle of the house with three posts on the east and west side of the floor. No postholes or post stones were, however, found along the turf walls, suggesting that the roof rafters might have rested on the wall itself as well as the posts in the middle. No hearth was in the house at this stage and the rounded northern gable wall seems to have been straight on the inside (it might have been oval in the earlier phases although the cable trench which cuts through it prevents certainty on the matter).

The next phase (no. 7) is an intermediate of some kind, either the result of restoration of the house or possibly a short period of discontinuity in occupation.

Below that a floor emerged with postholes along the middle, three on each side as before but in the corners by the turf walls as well, ten in all. Although the term posthole is used, these posts were not dug down but placed on flat stones on the original floor. Accumulation of peat ash and soil forming later floor layers enclose the posts as time goes by, leaving a hole when they are finally removed. Collapse from the hearth in the north wall lay over the northern part of the floor. The hearth is a constant through phases 6-2 and there are no major structural changes, although inner arrangements, floor layers and pits emerge and disappear giving rise to definitions of different phases. The upper floor layers were rather uniform across the whole building but in the lower levels a clear distinction could be made between the floor running across the middle of the building, from the entrance to the hearth, and the floors by the walls. The floor layers in the middle were much harder and slightly higher than the contemporary floor layers adjacent to them.

A great number of textiles were found in these floor layers especially near the walls, pieces of garments of some sort and four relatively whole textile shoes along with three leather shoes. A few weight stones presumably from a standing loom were also found under the east wall.

Phase 1 refers to the floors that later phases of the building cut through. At this time the building seems to have been slightly wider, as the floor stretches 30 cm under the east wall up against an older wall, how much further to the south is unknown as the floors extend out of the excavation area in that direction.

Interpretation:

The architecture of the house, and the finds excavated, fit building 1 neatly in a category of houses called “baðstofa” in its development stage from 13th -16th century as defined by Hörður Ágústsson and Gísli Gestsson. “Baðstofa”, originally meaning bathing room or sauna, was used as such until the 13th century when they changed into a more multifunctional room—a mix of working quarters, dining and living room- with a hearth or an oven. In the 17th century, according to Ágústsson, these buildings ceased to be used as living rooms but continued to be used as working quarters until the middle of the 18th century. The “baðstofa” as it is known until the 20th century in most parts of Iceland, with rows of beds along the walls where people ate, worked and slept, doesn’t emerge until the latter half of the 18th century according to Ágústsson.⁵⁸ The size of building 1 at Vík, in phases 2-6, the big hearth and the finds of leather and textiles along with loom weights in the lower floor layers are in accordance with the definition of these 13th -16th “baðstofa”, as a working areas and it is not unlikely that it was used as well as living and dining room although that is harder to substantiate. Phase 1 is difficult to interpret since the later floors cut through it and not much was left, neither of the walls nor the floor. The size is ambiguous as well as the floor extends south out of the excavation area. The latest phase, phase 8, is as well not as distinct as phases 2-6, although the wooden floor suggests a part of the residence, rather than a shed of some kind or an outbuilding.

Other examples of excavated houses with similar characteristics as building 1 in Vík (phases 2-6) are Kúabót in Álftaver, Gröf in Öræfi, Reyðarfell in Borgarfjörður and possibly also Forna-Lá in Eyrarsveit.⁵⁹

⁵⁸ Hörður Ágústsson (2004) bls. 125.

⁵⁹ See, Hörður Ágústsson (2004) bls. 123.

Building 3 – 18th -19th century

Just under the surface layer east of building 1, a part of another building was excavated, referred to as building 3. The cable trench cut through the northern part of it, removing the north wall completely, the south end on the other hand stretched beyond the excavation area, so what was excavated was just a part of the east and west walls along with the floor that fell into the excavation area (3x2,6m). The building is dated to the 18th to 19th century estimated by the presence of volcanic tephra layers in the turf walls (H1104 and a dark layer considered to be H1766), along with finds from the floor layers – clay pipes and ceramics.

Building 2 – a cellar/latrine

Under building 3 another building (2) emerged, a sunken feature building dug down into natural layers of silt and gravel. The bottom of the building was 60 cm lower than the lowest floor of building 1 adjacent to it. The older east wall of building 1 and the west wall of building 2 seem to be contemporary, separated by a pile of gravel inside the wall. The gravel seems to have come up when building 2 was dug and used to construct the wall. The north wall of the building was partially damaged by the cable ditch but the west part of it was intact. A duct ran through the western part of the north wall, 60x60cm wide and high, with wooden rafters on top of it. A layer of a greyish organic deposit (5-8cm thick) suggests that the building may at some time have been used as a latrine although the layer is not substantial enough to suggest that it was the building's original or sole purpose.

Area B

Area B was delimited by the water pipe trench to the north and the electric cable trench to the south, the byre to the east and area test trench to the west. The electric cable trench had cut through building 1, leaving the northern part of the building in area B, otherwise no buildings were excavated in that area. There was however a 1-1,2m thick layer of occupational debris, turf and peatash, covering the whole area. A few pits were excavated which seem to have been dug and filled with peatash and midden and then covered again with turf.

Area C

The area was delimited by the construction site to the east and west, the water pipe trench to the south and a road leading to the byre to the north. No buildings were discovered in the area but more pits like the ones in area B were excavated. Similar occupational debris was found in area C as in B, although the layers were thinning out to the north as expected on the northern outskirts of the farm mound. In the section at the northern end of the area remains of a turf wall of some kind were discovered, but as the remainder of the well stretched out side of the area it was not excavated.

Heimildir

- Árbók hins íslenska fornleifafélags 1909.* Ísafoldarprentsmiðja. Reykjavík, 1910.
- Árbók hins íslenska fornleifafélags 1986.* „Kúabót í Álftaveri I- VII.“ Ísafoldarprentsmiðja. Reykjavík, 1987. Bls. 7-101.
- Byggðasaga Skagafjarðar II. bindi Staðarhreppur – Seyluhreppur.* Ritstj. Hjalti Pálsson. Sögufélag Skagfirðinga. Sauðárkróki, 2001.
- Bruun, Daniel. *Íslenskt þjóðlíf í þúsund ár I.* Örn og Örlygur. Reykjavík, 1987.
- Guðmundur St. Sigurðarson. *Hvar fornmennt hvíla – Staðfræði kumla og kerfisbundin leit þeirra.* Ritgerð til M.A.-prófs. Hugvísindasvið Háskóla Íslands. Reykjavík, 2009.
- Guðný Zoëga. *Fornleifakönnun vegna vegagerðar í Finnstungu, Bólstaðarhlíðarhreppi.* Byggðasafn Skagfirðinga. Sauðárkróki, 2005.
- Guðrún Sveinbjarnardóttir. *Reykholt í Borgarfirði – Framvinduskýrsla 2000.* Þjóðminjasafn Íslands. Reykjavík, 2001.
- Íslenskt fornbréfasafn IV.* Hið íslenska bókmenntafélag. Kaupmannahöfn, 1897.
- Jarðabók Árna Magnússonar og Páls Vídalín IX. 1713.* Hið íslenska fræðafjelag. Kaupmannahöfn, 1930.
- Kristín Huld Sigurðardóttir „Haugfé – Gripir úr heiðnum gröfum“ *Hlutavelta tímans – Menningararfur á Þjóðminjasafni.* Ritstj. Árni Björnsson og Hrefna Róbertsdóttir. Þjóðminjasafn Íslands. Reykjavík, 2004.
- Kristján Eldjárn. *Kuml og haugfé úr heiðnum sið á Íslandi.* 2. útg. Ritstj. Adolf Friðriksson. Mál og Menning. Reykjavík, 2000.
- Lilja Árnadóttir, „Kúabót í Álftaveri VIII“. *Árbók hins íslenska fornleifafélags 1986.* Ísafoldarprentsmiðja. Reykjavík, 1987. Bls. 97-101.
- Saga Íslands IV.* Ritstj. Sigurður Línal. Hið íslenska bókmenntafélag, Sögufélag. Reykjavík, 1989.
- Sturlunga saga II. Bindi.* Ritstj. Jón Jóhannesson, Magnús Finnbogason og Kristján Eldjárn. Sturlungaútgáfan. Reykjavík, 1946.
- Æsa Sigurjónsdóttir „Klæðnaður og tíska – Breytingar á fatnaði í ellefu aldir.“ *Hlutavelta tímans – Menningararfur á Þjóðminjasafni.* Ritstj. Árni Björnsson og Hrefna Róbertsdóttir. Þjóðminjasafn Íslands. Reykjavík, 2004.

Aðrar heimildir


Guðný Zoëga, *Fornleifakönnun í Vík í Víkurtorfu*, óútg. skýrsla. Byggðasafn Skagfirðinga.

Bryndís Zoëga, *Víkurtorfa*, óútg. skýrsla. Byggðasafn Skagfirðinga.


„Orðasafn í fornleifafræði“ <http://www.instarch.is/instarch/ordasafn/>

Fylgiskjöl







Yfirlitsmynd af uppgröfnum jarðlögum í Vík og staðsetningum sniða.




Yfirlitsmynd af byggingum og skiptingu uppgrftarins milli svæða



Fasaskipting í húsi 1, í Vík, nr. 1 er elsti fasinn og svo koll af kolli og fasi 8 yngstur.



Fasi 8 var rétt undir rótudum lögum og tengsl timburgólfsins við torfveggina óljós vegna rasks.




Snið 1 - suðursnið

Nr Lýsing

- 1 Veggur með ljósu torfi sem í var H1104 og H1300.
- 2 Hrun úr torfvegg [1].
- 3 Uppfyllingarlag úr rótuðu torfi undir vegg.
- 4 Mjög rótað lag með torfsneplum og móösku.
- 5 Dökkt lag með móösku og kolum.
- 6 Ljóst torflag, að hluta til rótað, svipað torf og í vegg [1].
- 7 Rótað torf með móösku neðst. Í því voru flekkir af H1104 og H1300.
- 8 Rótað lag með móösku og kolum og flekkjum af H1104.
- 9 Lagskipt dökkt kola- og móöskulag með lausum steinum.
- 10 Niðurgröftur sem í eru þykk móöskulög með kolum og brenndum steinum. Afmarkað af steinhleðslu á tvo vegu. Greinileg ummerki eru um að mokað hafi verið uppúr eldstæðinu, og má skipta því í a.m.k. tvennt.
- 11 Dökkt slitrótt lag með kolum og móösku.
- 12 Í austurenda er niðurgröftur með rótuðu dökku ruslalagi með torfi, móösku og kolum. Bleyta í botninum. Meiri mól í vesturenda.
- 13 Dökkt móöskulag, gólf.
- 14 Blandað torf með H1104 og dökkgrárrí gjósku (H1300?).
- 15 Rótað dökkt og rauðleitt torf með grænletri gjósku.
- 16 Móöskubunki með miklu af kolum, ruslalag.
- 17 Linsa af lagskiptu torfi með H1104 og H1300.
- 18 Þétt lag með kolum og mold.


- 19 Lagskipt torf með H1104 og H1300, líklega veggur.
- 20 Torflag (líklega veggur) sem í var gjóskan H1104 og H1300.
- 21 Lagskipt torf með þykkum linsum af H1300 einnig með H1104 (líkist mjög torfinu í 29, eldri hluta A-veggjar húss 1).
- 22 Rótað lag með móösku og flekkjum af H1104.
- 23 Rauðleitt, lagskipt torf.
- 24 Dökkleitt rótað torf.
- 25 Mjög rótað lag með torfi, móösku, kolum (frá seinasta skeiðinu).
- 26 Lagskipt torf, rauðleitt með H1300 og smá H1104, móöskulinsur.
- 27 Þétt kola- og móöskulag - mögulega gólf?
- 28 Rótað móösku, kolalag með miklu af brenndu grjóti.
- 29 Torflag (líklega veggur) með H1104.
- 30 Malarblandað rótað lag með nokkrum stærri hleðslusteinum.
- 31 Gráleitt rótað lag með kolum og móösku.
- 32 Eldri hluti eldstæðis, en mokað hefur verið uppúr því nokkrum sinnum að því er virðist og mætti skipta því meira niður.



Snið 2 - austursnið á svæði B

Nr Lýsing


- 1 Fokmold með dálítilli mannvist.
- 2 Rótað torf með H1104 og H1300.
- 3 Einsleitt moldarlag með mannvist - undir 1766.
- 4 Dökkt móösku- og kolalag.
- 5 Ljóst rótað lag með torfi og kolum, brenndum og óbrenndum beinum.
- 6 Ljóst lag með torfflygsum með H1104, H1300 og rusli, og dálitlu af kolum og miklu af óbrenndum beinum. Sama og lag [3] í sniði 3.
- 7 Rótað torf, líklega hrun úr vegg.
- 8 Móöskulag undir torfvegg.
- 9 Mjög lagskipt foklag með H1300, H1104, móösku og kolum.
- 10 Móöskulag undir H1300, beint ofan á H1104.
- 11 Rótað torflag með H3.
- 12 Undir H1104 en ofan á Vj~1000 laginu var um 3 cm þykkt móöskublandað fokmoldarlag.
- 13 Rótað torflag samskonar og lag 4 í sniði 3. Með H1104 og H1300.
- 14 Rótuð fokmold með lítilli mannvist.



Snið 3 - suðursnið á svæði B


Nr Lýsing

- 1 Rótað lag með miklu af torfi, eftir 1766.
- 2 Fokmold með smá mannvist undir 1766.
- 3 Ljóst rótað lag með rusli, kolum og töluvert af óbrenndum beinum, nær í gegn um svæði B vestanvert. Sama og lag [6] í sniði 2.
- 4 Torflag með miklu af H1104 og H1300.
- 5 Mjög lagskipt foklög beint yfir H1300. Í lögunum má finna móösku, svarta gjósku, H1104 og dálítið af kolum.
- 6 Niðurgroftur með miklu af móösku, kolum og gjalli.
- 7 Rauðleitt móösku og moldarlag með kolum. Í efsta lagi var koladreif og H1104 en þéttari móaska neðst. Ruslalag.
- 8 Ofan á Vj~1000 laginu í öllum skurðinum er 2-5 cm þykkt fínkorna fok -og móöskulag. Sumstaðar dálítill móöskuvottur undir 1000 gjóskunni.
- 9 Rótuð mannvistalög ofan móösku ofan Vj~1000.
- 10 Fokmold með smá mannvist ofan við H1104.
- 11 Lagskipt torf með miklu af H1300 og H1104. Virðist uppfylling í niðurgrefti. Rauðleitt torf.
- 12 Gulleitt rótað torf með H1104 og H1300.
- 13 Mikil lagskipt móösku og kolalög - ruslalög.
- 14 Rótað rauðleitt torf með þykkum linsum af H1104 og H1300. Liggur ofan í niðurgrefti einhverskonar.



Snið 4 - austursnið í skurði sem snéri N-S á svæði C

Nr	Lýsing
1	Torf með H1766 og H1300.
2	Fokmoldarlag ofan á H1766, einsleitt og lítil mannvist.
3	Fokmoldarlag neðan við H1766 með dálítilli mannvist.
4	Mjög greinilegt torf rauðleitt með H1104 og H1300.
5	Móösku- kola- og gjalllag úr pytti sem í var mikið af móösku og gjalli.
6	Einsleitt móöskulag liggur ofan á H1104 in situ.
7	Einsleitt fokmoldar- og móöskulag sem liggur beint ofan á Vj~1000.
8	Niðurgroftur með rótuðu torfi neðst en annars er fyllingin mest móaska.



Snið 5 - norðursnið í svæði B (hluti sniðs 8 metrar af 11)

Nr Lýsing

- 1 Niðurgröftur í húsaleifarnar, með miklu brenndu grjóti, móösku og kolum ekki víst hvort að hann hefur náð alla leið yfir skurðinn.
- 2 Rauðleitt og ljóst torf með H1300 gjóskunni, ekkert H1104. Liggur ofan á torfvegg í byggingu.
- 3 Torfveggur með klömbruhleðslu. Í torfinu er mikið af H1104 og H1300. Torfið er í norðurgafli á húsi 1. Neðst í torfinu var 3-8cm þykkt lag með mól og rótuðu torfi (uppfyllingarlag?).
- 4 Móöskulag sem liggur yfir endilangt sniðið vestan steins. Liggur beint ofan á H1300 gjóskunni.
- 5 Rótað móösku- og torflag.
- 6 Rótað lag með H1104 og móösku og flekkjum undir H1300.
- 7 Niðurgröftur í vegginn, tilheyrir líklega niðurgreftinum á einhvern hátt.
- 8 Fokmold og móaska.
- 9 Hrun úr torfi í lagi [2].
- 10 Rótað torf sem lá upp að hruni úr mögulegu þaktorfi. Sést einnig í norðursniði svæðis.
- 11 Lagskipt torf með H1104 og H1300, liggur yfir pytti með rusli í.
- 12 Rótað torf í niðurgrefti yfir ruslapytti (pytturinn er utan við teiknaða sniðið).
- 13 Köggull úr torfi sem virðist vera úr torfvegg.

Gripaskrá - Vík 2010 (Þjms.nr. 2010-62)

nr.	Svæði	Lag	Efni	Tegund	Fjöldi	Vigt (g.)	Athugasemd	Ljós.
2010-62- 1	A	275	Textíll	Skór	1	30	Vaðmálsskór fundinn suðvestast í gólfi.	IMG_0823
2010-62- 2	A	275	Textíll	Skór	1	37	Vaðmálsskór fundinn suðvestast í gólfi.	IMG_0826
2010-62- 3	A	275	Textíll	Skór	1	36	Vaðmálsskór fundinn suðvestast í gólfi.	IMG_0828
2010-62- 4	A	265	Textíll	Skór	1	40	Vaðmálsskór í öskulagi suðvestast í húsi 1	IMG_0830
2010-62- 5	A	265	Textíll	Band	1	7	118sm langt, öskulag suðvestast í húsi 1	IMG_0833
2010-62- 6	A	265	Leður	Ól	1	4	Um 10sm löng þunn leðuról með tveimur götum á öðrum endanum.	IMG_0836
2010-62- 7	A	212	Textíll	Bútar	1	8		IMG_0842
2010-62- 8	A	251	Textíll/hár/ull	Bútar/þræðir	16	21		IMG_0850
2010-62- 9	A	250	Textíll	Bútar	2	4		IMG_2873
2010-62- 10	A	275	Textíll/hár/ull	Bútar/þræðir	52	144	Efnisbútar af ýmsu tagi.	IMG_2882
2010-62- 11	A	275	Leður	Ól	1	0	Um 5sm löng þunn leðuról/band með gati á endanum sem ólin er þrædd í gegnum.	IMG_2869
2010-62- 12	A	275	Textíll/hár/ull	Flóki	6	3	Líklega bæði ull og hrosshár, að hluta til lítið eða óunnið, annað þæft og ein ofin þjatla.	IMG_2971
2010-62- 13	A	261	Textíll	Bútar	20	115	Efnisbútar af ýmsu tagi.	IMG_2972-97
2010-62- 14			Textíll	Bútar	2	33	Var í ómerknum poka.	IMG_2999-3006
2010-62- 15	A	229	Textíll/hár/ull	Bútar/þráður	5	7		IMG_3013
2010-62- 16	A	265	Textíll/hár	Bútar/hár	3	4	Textíll og hugsanlega hrosshár.	IMG_3017
2010-62- 17	A	240	Ull	Spottar	1	14	Nokkrir fléttaðir og brugðnir spottar bundnir saman (líklega ull).	IMG_3021
2010-62- 18	A	240	Textíll	Bútar	6	5		IMG_3019
2010-62- 19	A	264	Textíll	Bútar	3	2		IMG_3024
2010-62- 20	A	222	Textíll	Bútar	3	7	Lag. 222 í suðvesturhorni hleðslu.	IMG_302-29
2010-62- 21	B	266	Textíll/hár/ull	Bútar/hár	4	4		IMG_3027
2010-62- 22	A	212	Textíll/hár/ull	Bútar/þræðir	10	4		IMG_3032
2010-62- 23	A	163	Textíll/hár/ull	Bútar/þræðir	4	18	Hugsanlega þrjónaður efnisbútar og brugðin spotti úr hrosshári.	IMG_3035
2010-62- 24	A	261	Textíll/hár/ull	Bútar/þræðir	6	13		IMG_3037
2010-62- 25	A	163	Textíll	Bútar	1	5	Fundð vestarlega í lag. 163.	IMG_3040
2010-62- 26	A	281	Hár/ull	Þræðir	7	0		IMG_3044
2010-62- 27	A	276	Hár/ull	Þræðir	2	0		IMG_3049
2010-62- 28	B	140	Hár/ull/hampur?	Þráður	1	0	Ullar-/hampþráður.	IMG_3050
2010-62- 29		276	Leður/kopar	Bútar	2	58	Tvær leðurþjötur þéttsetnir hnoðuðum koparbólum.	IMG_3053
2010-62- 30	A	135	Leður/kopar		2	20	Koparþynna með mynstri (sverðlilja 50x48mm) hnoðuð á leðurþjötlu. Önnur leðurþjatla hefur losnað af hnoðinu, með sama formi en lengri (40x80mm) og með ferhyrnt gat á endanum, hugsanlega beltisendi eða hluti af höfuðleðri eða einhverju ámóta.	IMG_3059
2010-62- 31	A	135	Kopar/viður		1	4	Hugsanlega beltisendi/-sproti.	IMG_3074
2010-62- 32	A	163	Leður	Skósóli	1	22	Skósóli úr leðri (13,5xsm, um 2-3mm þykkur)	IMG_3080
2010-62- 33	A	222	Leður	Sauðskinnsskór	1	118	Sauðskinnsskór, botninn genginn úr.	IMG_3082
2010-62- 34	A	275	Leður	Skór	7	134	Leifar af saumuðum leðurskó, sóli og meðfylgjandi leðurþjötur.	IMG_3087

Gripaskrá - Vík 2010 (Þjms.nr. 2010-62)

nr.	Svæði	Lag (context)	Efni	Tegund	Fjöldi	Vigt (g.)	Athugasemd	Ljós.
2010-62- 35	A		Viður	Ílát	1		Hefur ekki verið vigtað, er geymt í mold og fer þannig í forvörslu.	sjá feltmyndir
2010-62- 36	A	261	Leður	Óþekkt	3	38	Þrír leðurbútar.	IMG_3092
2010-62- 37	B	266	Leður	Óþekkt	1	4	2F266	IMG_3094
2010-62- 38	A	213	Textíll	Bútur	1	0		IMG_3096
2010-62- 39		102	Textíll	Bútur	1	1	Fundið við hreinsun á sniði (lag 102) stóð útúr sniði/vegg.	IMG_3098
2010-62- 40	A	251	Ull	Þráður	1	0		IMG_3100
2010-62- 41	A	187	Textíll	Bútur	1	0	Fundið í pytti [187].	IMG_3102
2010-62- 42	A	129	Járn	Nagli	1	7	Hausinn 8x20mm, naglinn sjálfur um 34mm, mest um 6mm.	IMG_3105
2010-62- 43	A	129	Járn	Skæri	1	13	7,5sm langt brot að því er virðist um okann í miðjunni, önnur hliðin. Blaðið og haldið vantar sem og hina hliðina.	IMG_3122
2010-62- 44	A	129	Járn	Óþekkt/hnífur	1	9	8sm langt járnstykki í heild, um 3sm langur teinn (um 5mm í þvm.) sem virðist hafa gengið inni skaft, þá kemur ögn breiðari teinn 8x6mm og 2sm langur og í framhaldinu um 1,5x1,5sm og bogið blað, 30x13mm og 2-3mm þykkt (1,5mm bakki þar sem hann sést án útfellinga).	IMG_3147
2010-62- 45	A	120	Járn	Óþekkt/skeið	1	19	Hugsanlega skeið, lítið skeiðarblað (12x20mm) um 8,5sm langt skaft beygt í hring á endanum. Eldsmiðað.	IMG_3136
2010-62- 46	A	135	Járn	Óþekkt/hnífur/skæri	1	25	10x2sm mjókkar til beggja enda, slétt egg að því er virðist og bogadreginn bakki, mest um 13mm þykkt. Mjög ryðgað. Líklega hnífsblað eða skæri.	IMG_3143
2010-62- 47	A	126	Járn	Óþekkt/nagli	1	10	3,5sm langur (naglinn 10x5mm þykkur), hausinn 17x25mm, og um 5mm þykkur. Mjög ryðgað.	IMG_3152
2010-62- 48	A	126	Járn	Óþekkt	1	8	5sm langur járnhlutur, 13mm breiður, mjókkar til endanna, 6mm þykkur.	IMG_3156
2010-62- 49	A	126	Járn/viður	Óþekkt	1	21	11,5sm járn teinn, 5sm af teininum hafa gengið inni skaft eða viðarhlut af einhverju tagi og eru viðarleifar eftir til marks um það. Teinninn er 6sm langur um 6sm í þvermál efst (gæti hafa verið ferstrendur) en mjókkar í endann og er þar um 3mm.	IMG_3158
2010-62- 50	A	180	Járn	Óþekkt	5	55	Mjög mikið ryðgaður járnhlutur. Málmurinn inni ryðskelinni er nánast horfinn.	IMG_3166
2010-62- 51	A	180	Málmur (járn/tin?)	Óþekkt	1	2	Málmskraut af einhverju tagi, sprotaendi eða eitthvað slíkt, úr málm með þrjú eyru, öll með gati á öðrum endanum.	IMG_3172
2010-62- 52	A	169	Járn	Hnífur	3	13	Lítið hnífsblað í þremur hlutum, töluvert ryðgað.	IMG_3182
2010-62- 53	A	126	Járn	Nagli	1	5	Lítill nagli með stóran haus, naglinn sjálfur um 13mm f. Utan hausinn sem er 5mm þykkur og 24x18mm.	IMG_3186
2010-62- 54	A	135	Kopar	Þynna	1	0	Koparþynna, rúlluð upp frá hlið í annan endann til að mynda líkt og lítið skaft sem er brotið af endanum á og óvíst hvað hefur verið langt, flati hlutinn er þá eins og lítill skeið eða eitthvað slíkt. Gæti hafa verið skraut af einhverju tagi.	IMG_3190

Gripaskrá - Vík 2010 (Þjms.nr. 2010-62)

nr.	Svæði	Lag (context)	Efni	Tegund	Fjöldi	Vigt (g.)	Athugasemd	Ljós.
2010-62- 55	A	130	Járn	Pottur	3	1362	Járnpottur, þrjú brot af stórum potti, líkleg þrífættum.	IMG_3194
2010-62- 56	A	130	Járn	Óþekkt/nagli	1	8	Að því er virðist lítill nagli, 15mm langur og um 13x13mm að ofan en mjókkar niður og er um 6mm í þvermál neðst. Hausinn er 5mm þykkur, næsta ferhyrndur 18x16mm.	
2010-62- 57	A	163	Kopar	Óþekkt	1	5	Koparþynna með gati, töluverðar útfellingar eru á plötunni	IMG_3213
2010-62- 58	A	257	Viður	Tunnustafir/gjarðaleifar	6+	365	Leifar tunnu/sáar fundust norðarlega á mörkum gólfs 250 og 251. Leifar tunnustafa og viðargjarða voru enn til staðar og var það sem heilt var af þeim tekið upp.	IMG_2759
2010-62- 59	A	257	Viður	Tunnulok/-botn	2	213	Leifar tunnu/sáar fundust norðarlega á mörkum gólfs 250 og 251. Leifar tunnustafa og viðargjarða voru enn til staðar á sínum stað og var það sem heilt var af þeim tekið upp, sömuleiðis fundust þar brot úr botni eða loki.	sjá feltmyndir
2010-62- 60	A	257	Viður	Brot úr tunnu/sá		134	Leifar tunnu/sáar fundust norðarlega á mörkum gólfs 250 og 251. Leifar tunnustafa og viðargjarða voru enn til staðar á sínum stað og var það sem heilt var af þeim tekið upp, sömuleiðis fundust þar brot úr botni eða loki.	IMG_2759
2010-62- 61	A	136	Ull/hampur?	Óunnið		80	Hnoðrar af ull eða mögulega hampi, að mestu dökkt, hugsanlega tjöruhampur.	
2010-62- 62	A	151	Ull/hampur?	Óunnið		183	Hnoðrar af ull eða mögulega hampi, að mestu dökkt, hugsanlega tjöruhampur.	
2010-62- 63	A	261	Ull/hrosshár/hampur?	Óunnið	1	0	Gulleitur lítill hnoðri, hrosshár og ull, gæti mögulega verið hampur.	
2010-62- 64	A	126	Keramik	Ílát	2	15	Ljósgrár meðalgrófur, harður, leir. Ljósgrár brúnskellóttur og ójafn glerungur á kúptu hlið, gulbrúnn mattur glerungur eða leirhjúpur á íhvolfu hlið. Íhvolfa hliðin á stærra brotinu er rennd í um 1sm breiðum þrepum, ekkert slíkt sýnilegt á minna brotinu. Stærra brotið 7mm þykkt og það minna 12mm.	IMG_3234
2010-62- 65	A	126	Keramik	Ílát	2	21	Ljós eða kremlitaður fremur grófkornóttur og gljúpur leir, með grænum og gulleitum glerungi. Bakki eða brún af íláti af e-u tagi. Tvö brot eitt stórt og eitt lítið.	IMG_3236
2010-62- 66	A	126	Keramik	Ílát		4	Rauður finkornóttur leir með ljósan grunn á kúptu hliðinni og dökkgrátt skraut og grænskellóttar klessur en glær eða grænleitur, glerungur yfir öllu. Á íhvolfu hliðinni er sömuleiðis ljós leirgrunnur og glær eða grænleitur glerungur yfir.	IMG_3242
2010-62- 67	A	126	Gler		24	120	Græn og glær glerbrot, ílát og rúður.	IMG_3249
2010-62- 68	A	126	Keramik	Krítarpípur	7	14	7 krítarpípubrot, þar af einn haus, einn skreyttur hál og eitt greinilegt munnstykki. Ekki er ljóst af hve mörgum pípum brotin eru. Hausinn er með tölunni 13 að því er virðist og kórónumerki yfir, Hollensk Gouda-pípa frá 1725-1865.	IMG_3262
2010-62- 69	A	126	Keramik	Hanki af íláti (bolla)	1	5	Ljós, grábrúnn finkornóttur harður leir, með gulbrúnum flekkóttum glerung að utan, en ílátið matt að innan.	IMG_3268

Gripaskrá - Vík 2010 (Þjms.nr. 2010-62)

nr.	Svæði	Lag (context)	Efni	Tegund	Fjöldi	Vigt (g.)	Athugasemd	Ljós.
2010-62- 70	A	126	Keramik	Ílát	1	4	Bakki eða brún af íláti af einhverju tagi. Rauður meðalfinn leir, ljós gulbrúnn glerungur með grábrúnum röndum utan á.	IMG_3277
2010-62- 71	A	126	Keramik	Ílát	1	6	Ljós gulbrúnn meðalgrófur, mjúkur leir. Hvítur/ljósblár glerungur, eins báðum megin. Blá rönd og svolítt bakki öðrum megin. 3-5mm þykkt brot, hugsanlega brún af disk.	IMG_3283
2010-62- 72	A	126	Keramik	Ílát	1	2	Kremlitaður, meðalgrófur, mjúkur leir. Hvítur eða ljósblár glerungur utan og innan á. Á íhvolfu hlið er dökkblámálað skraut, brotið er 5mm þykkt.	IMG_3285
2010-62- 73	A	126	Keramik	Ílát	1	1	Kremlitaður, meðalgrófur, mjúkur leir. Hvítur glerungur á báðum hliðum, en dökkblámálað skraut að auki öðrum megin. Um 4mm þykkt brot, báðar hliðar sléttar.	IMG_3288
2010-62- 74	A	126	Keramik	Ílát	1	0	Hvítur, harður leir. Blámáluð tvískipt rönd á jaðri kúptu hliðarinnar, glær glerungur, gulleitur á íhvolfu hliðinni. Rúmlega 1 mm þykkt brot, postulín?	IMG_3290
2010-62- 75	A	126	Keramik	Ílát	1	1	Ljósblágrænt glerkennt brot, tæplega 2mm að þykkt.	IMG_3293
2010-62- 76	A	126	Gler	Ílát	1	7	grænn flöskustútur, óreglulegur með skraut borða úr gleri.	IMG_3294
2010-62- 77	A	126	Steinn	Brýni	1	4	Brot úr brýni, líklega úr svokallaðri Kvarítskífu, líkast ljós eða meðalgráu skífubergi frá Eidsborg (e. light or middle gray schist, Eidsborg type).	IMG_3297
2010-62- 78	A	126	Keramik	Ílát	1	1	Hvítur, harður meðalgrófur leir, með glærum glerung á báðum hliðum. 3mm þykkt brot.	IMG_3298
2010-62- 79	A	126	Gler	Ílát	1	2	Glært gler, 3mm þykkt, dökk grá og blámálað skraut á kúptu hlið.	IMG_3300
2010-62- 80	A	126	Keramik	Ílát	1	1	Meðalgrófur, rauður, harður leir. Glær glerungur á íholfri hlið, 6mm þykkt brot.	IMG_3307
2010-62- 81	A	126	Keramik	Ílát	1	2	Kremlitur, grófur, mjúkur leir. Ljósgrár glerungur á einni hlið, þykkt 8mm.	IMG_3312
2010-62- 82	A	130	Keramik	Ílát	1	5	Ljós, gulleitur leir, grófur, harður. Hvítur glerungur á báðum hliðum, tvær bogadregnar línur á íholfri hlið. 5-7mm þykkt brot, líklega diskur.	IMG_3316
2010-62- 83	A	130	Keramik	Ílát	1	5	Ljós gulbrúnn meðalgrófur, mjúkur leir. Hvítur/ljósblár glerungur, eins báðum megin. Stök dökkblá rönd á annarri hlið 1-1,5sm frá brúninni og önnur eins á hinum jaðri brotsins neðan við svolíttinn bakka. Brotið er 3-5mm þykkt brot, hugsanlega brún af disk, sama eða eins og nr. 71 úr lagi 126	IMG_3325
2010-62- 84	A	130	Keramik	Ílát	1	6	Ljós gulbrúnn mjúkur leir, hvítur glerungur á ögn kúptri hlið með þrem fjólubláum samsíða röndum, en glærum eða kremlituðum glerungi á íhvolfu hliðinni.	IMG_3319
2010-62- 85	A	130	Keramik	Ílát	1	7	Kremlitaður mjúkur leir, hvítur glerungur á annarri hlið, glær eða kremlitaður á hinni. Bláþrykkt skraut (hugsanlega blóma) á hvítu hliðinni. Brotið er 9mm þykkt.	IMG_3323

Gripaskrá - Vík 2010 (Þjms.nr. 2010-62)

nr.	Svæði	Lag (context)	Efni	Tegund	Fjöldi	Vigt (g.)	Athugasemd	Ljós.
2010-62- 86	A	130	Keramik	Ílát	1	7	Kremlitaður, harður leir, hvítur glerungur á annarri hlið, hvítur með flóknu blámáluðu mynstri á hinni hliðinni, of mikið kvarnað úr til að hægt sé að greina með góðu móti, 4-5mm þykkt brot.	IMG_3328
2010-62- 87	A	130	Keramik	Ílát	1	2	Kremlitaður, harður leir, hvítur glerungur báðum megin en næstum allur blámálaður á annarri hliðinni.	IMG_3331
2010-62- 88	A	130	Keramik	Ílát	1	9	Gulbrúnn, harður, grófur leir, með hvítum glerung. Brotið er 9mm þykkt. Líklega botn úr íláti af einhverju tagi, hugsanlega. könnu.	IMG_3333
2010-62- 89	A	130	Keramik	Ílát	1	3	Kremlitaður, meðalgrófur, mjúkur leir. Blár glerungur á annarri hliðinni en grár og svartur á hinn. Bláahliðin er örlítið íhvolft og gráa örlítið kúpt, brotið er 3,2mm þykkt.	IMG_3336
2010-62- 90	A	130	Keramik	Ílát	1	5	Kremlitaður, meðalgrófur, mjúkur leir. Hvítur glerungur með ljósgrænu yfirlagi öðrum megin en kremlitur eða glær hinumegin. Brotið er 7-9mm þykkt, ögn þykkara í annan endann og örlítið íhvolft á grænleitu hliðinni.	IMG_3338
2010-62- 91	A	130	Keramik	Ílát	1	2	Kremlitaður, meðalgrófur, harður leir. Grár, brúnyrjóttur glerungur á kúptu hlið en enginn á íhvolfu hliðinni. Brotið er 6mm þykkt.	IMG_3340
2010-62- 92	A	130	Keramik	Ílát	1	14	Rauður, meðalgrófur, mjúkur leir. Fótur af rauðum leirpotti, glær glerungur að innan, en enginn að utan. Brúnirnar eru um 4mm þykkar en fóturinn frá botni um 13mm.	IMG_3342
2010-62- 93	A	130	Keramik	Krítarpípur	9	30	Átta brot af pípuhálsnum og 1 Haus af Gouda-krítarpípu með mjaltakonustimpli (Hollenska: melkmeisje - Frieze meisje (1) - melkmeid). Fjórir pípuhálsanna eru með lítilsháttar skreytingum (á mynd 3347 eru það nr. 1,2,4 og 6 frá vinstri). Hálsarnir eru missverir en allir með 2mm gati.	IMG_3347
2010-62- 94	A	130	Steinn	Brýni	1	36	3,5x5,5m á kant og 8-11mm þykkt brot af steinbrýni, líkast ljós eða meðalgráu skífubergi frá Eidsborg (e. light or middle gray schist, Eidsborg type).	IMG_3354
2010-62- 95	A	130	Steinn	sleggja	1	82	Brot úr steinsleggju, sem hefur brotnað út frá miðju.	IMG_3361
2010-62- 96	A	130	Gler	Ílát	1	0	Blátt gler, með grænu, hvítu og rauðu (blóma) mynstri á annarri hliðinni.	IMG_3356
2010-62- 97	A	130	Gler	Ílát	1	7	Grænt flöskugler, með loftbólum, um 2mm þykkt.	IMG_3359
2010-62- 98	A	126	Steinn	brýni	1	88	12,5m langt, ca. 1,5x2sm í breidd og þykkt. Líkast ljósgráu skífubergi frá Eidsborg (e. light gray schist Eidsborg type).	IMG_3385
2010-62- 99	A	126	Gler	Ílát	3	15	Þrjú glerbrot, græn og brún, með loftbólum.	IMG_3390
2010-62- 100	A	135	Keramik	Ílát	1	43	Kremlitur, grófur, harður leir. Hugsanlega brot af barmi fats eða stórrar skálar. Skreytt með gulum og rauðum leir að innan og grænu (kopar). Glær glerungur yfir, enginn glerungur að utan. Brotið er 5mm þykkt en brún barmsins 13mm.	IMG_3371
2010-62- 101	A	135	Keramik	Ílát	1	2	Grár, grófur og harður leir. Bylgjóttur og sótugur á kúptu hliðinni. Á íhvolfu hliðinni er gulgrænn glerungur.	IMG_3374

Gripaskrá - Vík 2010 (Þjms.nr. 2010-62)

nr.	Svæði	Lag (context)	Efni	Tegund	Fjöldi	Vigt (g.)	Athugasemd	Ljós.
2010-62- 102	A	135	Gler	Ílát	1	2	Ljósgrænt gler, málað báðumegin. Útlínur að mestu öðrumegin og fylling hinumegin. Flókið mynstur, blóm/fuglar?. Litir, hvítur/krem, bleikur, blár, grænn og appelsínugulur.	IMG_3378
2010-62- 103	A	202	Keramík	Ílát	1	4	Grár, grófur og harður leir. Bylgjöttur og sótugur á kúptu hliðinni. Á íhvolfu hliðinni er gulur glerungur.	IMG_3380
2010-62- 104	A	134	Keramík	Ílát	1	11	Grár, meðalgrófur, harður leir. 3-5mm þykkt brot af barmi lítillar krukku. (sagt komið uppúr eldstæði [134])	IMG_3391
2010-62- 105	A	167	Steinn	Sleggja	1	153	Brot úr steinsleggju, sem hefur sprungið út frá miðju.	IMG_3383
2010-62- 106	A	126	Gler	Ílát	2	15	Tvö glerbrot, græn, með loftbólum.	
2010-62- 107	A	165	Steinn	Kljásteinn	1	814	Kljásteinn (nr. 4) rúnnað hraungrýti. Gat er á milli tveggja hola í steininum, hugsanlega náttúrulegt. Steinninn er 11x9,5sm og 5sm þykkur.	IMG_3397
2010-62- 108	A	163	Steinn	Kljásteinn	1	975	Kljásteinn (nr. 1) rúnnað hraungrýti. Gat virðist hafa verið gert milli tveggja náttúrulegra hola í steininum. Hann er 8,5x11sm og 8sm þykkur.	IMG_3395
2010-62- 109	A	180	Steinn	Vaðsteinn/kljásteinn	1	1348	Vaðsteinn, sporöskjulaga 8,5x15sm og 5sm þykkur, með klappaðri gróp langsum eftir steininum allan hringinn, um 1,5sm breið og 0,5sm djúp á hliðunum en um 1,5m djúp á endunum. Hugsanlega endurnýttur sem kljásteinn.	IMG_3414
2010-62- 110	A	185	Steinn	Kljásteinn	1	435	Kljásteinn (2.), flatur steinn með náttúrulegu gati sem brotnað hefur útúr. Steinninn er 8x10sm og 3,5sm þykkur.	IMG_3405
2010-62- 111	A	163	Steinn	Sleggja/kljásteinn	1	1256	Hálf steinsleggja, hraungrýtissteinn sem borað hefur verið í gegnum. Sleggjan hefur brotnað á einhverjum tímapunkti og virðist svo hafa verið endurnýtt sem kljásteinn en þræðir voru bundnir utan um hann miðjan (sjá mynd IMG_2683-84). Fannst við NA-horn meintrar vefstofu.	IMG_3401
2010-62- 112	A		Steinn	Sleggja	1	541	Brot úr steinsleggju, hraungrýtissteinn sem borað hefur verið í, brotið er 7x10sm og 5sm þykkt. Fannst í uppmokstri í húsi 2.	IMG_3406
2010-62- 113	A		Steinn	Kljásteinn?	1	951	Steinn með náttúrulegu gati sem brotnað hefur útúr. Hugsanlega kljásteinn. Fannst í uppmokstri í húsi 2.	IMG_3409
2010-62- 114	A		Keramík	Ílát	1	17	Grár, grófur og harður leir. Ljósbrúgrátt leirlag innaná. Dökkbrúnn glerungur utan á með líkt og mosagráum yrjum þar sem hann þekur ekki nægilega vel. Fannst í uppmokstri eftir gröfu úr efstu lögum á sv. A.	IMG_3422
2010-62- 115	A	227	Gjall		1	91	Stór gjallmoli, 6x10x11sm.	
2010-62- 116	A	251	Gjall		1	17	Gjallmoli 3,5x5x7,5 sm.	
2010-62- 117	A	136	Textíll	Spotti	1	2	Ófinn spotti, hugsanlega úr hrosshári, um 1sm breiður og 4mm þykkur, bundinn í hnút.	IMG_3424
2010-62- 118	A	187	Járn	Óþekkt	1	10	Óþekktur járnklumpur, mjög ryðgaður.	IMG_3427
2010-62- 119	A		Leður	Óþekkt	1	7	Leðurþjatlá, 9x4,5-7sm, um 2mm þykkt leður.	IMG_3429

Gripaskrá - Vík 2010 (Þjms.nr. 2010-62)

nr.	Svæði	Lag (context)	Efni	Tegund	Fjöldi	Vigt (g.)	Athugasemd	Ljós.
2010-62- 120	A	213	Steinar	Óþekkt/skraut	11	169	11 litlir hvítir steinar.	IMG_3431
2010-62- 121	A	126	Steinar	Óþekkt/skraut	12	154	12 steinar, 7 hvítir, 1 rauður og 4 svartir.	IMG_3437
2010-62- 122	A	130	Steinar	Óþekkt/skraut	3	16	Þrír hvítir steinar neðst í gólflagi 130.	IMG_3438
2010-62- 123	A	202	Steinar	Óþekkt/skraut	1	11	Hvítur steinn.	

Lag	svæði	Skýring
100	A/B/C	Yfirborðslag, þjappað torf og möl. Tekið ofan af með vél.
101	B	Fylling meðfram vegg að V, [101/106]
102	B/C	Lagnaskurður grafinn um 1970 (suður-skurður)
103	B/C	Tilraunaskurður grafin til vesturs frá fjósi eftir vatnslagnaskurði og skiptir sv. B og C, svo til suðurs fyrir vesturenda sv. B
104	B	Skurður eftir rafmagnslínu (N-S)
105	B	Skurður eftir vatnslögn (A-V)
106	B	Niðurgr. Með fyllingu [101/106]
107	B/C	Fylling [107/103]
108	B	Fylling [108/104]
109	B	Fylling [109/105]
110	C	Fylling [110/111]
111	C	Tilraunaskurður [110/111], til norðurs frá skurði 103 í gegnum sv. C
112	A	Fylling í stoðarholu 113, [112/113]
113	A	Stoðarhola, [112/113]
114	A	Fylling í 115, [115/116]
115	A	Stoðarhola, [115/116]
116	A	Fylling [116/117]
117	A	Stoðarhola (austast), [116/117]
118	B	Lag, fokmold með 1766
119	B	Blandað torf
120	A	Gulleitt rótað torf
121	B	Dökkleitt rótað yfirborðstorf
122	A	Rauður torfveggur m. Grjóti
123	A	Rautt og svart torfbland
124	B	Neðra fokmoldarlag
125	B	Ruslslag (móaska/kol/torf)
126	A	Ruslslag
127	B	Rótað torflag
128	A	Torfveggur
129	B	Niðurgröftur (niðurgrafið torf) [131/129]
130	A	Gólf
131	B	Fylling, skurður með torf sv. B [131/129]
132	A	Fylling, móöskupyttur (eldstæði?) undir gólflagi [130], [132/134]
133	A	Rauðleitt torf S-við timburlag
134	A	Niðurgröftur, eldstæði á sv. A [132], [132/134]
135	A	Torfblanda á sv. A
136	B	Niðurgrafið eldstæði sv. B, [136/142]
137	A	Stoðarhola
138	A	Gulleit leirblandað torf
139	A	Dökkt blandað torf
140	B	Rauð/gulleitt þétt torf, meint þaktorf
141	A	Dökkt kola og móöskublandað lag
142	B	Fylling í [136/142]
143	A	Timburgólf sv. A
144	A	Dökkt þjappað lag
145	A	Steinkransar
146	A	"þaktorf" sv. A / vesturveggur
147	A	"þaktorf" sv. A / austurveggur

Lag	svæði	Skýring
148	A	Hríslag
149	A	Gulleitur torfveggur, austast á svæði A
150	A	"Stoðarhola", niðurgröftur m. Stein í botni í "húsi 1" sv. A, sker 151 [152/150]
151	A	Rótað torflag yfir stóru elstæði í "húsi 1" á sv. A
152	A	Fylling í nr. 150 sv. A [152/150]
153	B	"Gráa lagið" á sv. B. Ruslslag (bein, gjall, kol og aska)
154	A	Hrun úr [149] á sv. A
155	A	Rótað torf á austursvæði A
156	A	Raskað lag - rót á austursvæði A
157	A	Rótað rauðleitt torf austast á sv. A
158	B	Rótað rauðleitt torf vestast á sv. B
159	A	Niðurgröftur á austurhluta sv. A [160/159]
160	A	Fylling í 159
161	A	Fylling í 162, sótaður hrís og kol sv. A [161/162]
162	A	Niðurgröftur með kolaðri fyllingu [161] sv. A [161/162]
163	A	Rótað torf heillegra en 151, skorið af [161/162]
164	A	Stóra eldstæðið á sv. A [164/167], fasi 1
165	A	Gólf í "húsi 1" m. eldstæði [164]
166	A	Niðurgröftur A-við miðju [171/166]
167	A	Eyða þessum niðurgreftri, túlkun á 164 var breytt og það skilgr. sem lag án niðurgr. 164/167 er því ekki til !
168	A	Stoðarhola, milli eldstæðis og V-stoð, tilheyrandi timburstoðum og "aurstokk", [169/168]
169	A	Fylling í [168], [169/168]
170	A	Hola austast í gólfi [165], [172/170]
171	A	Fylling í [166], [171/166]
172	A	Fylling í [170], [172/170]
173	A	Niðurgröftur, miðju stoðarhola að A, sv. A, [183/173]
174	A	Stoðarhola norðaustast sv. A, [175/174]
175	A	Fylling í 174, [175/174]
176	A	Stoðarhola NV á sv. A [177/176]
177	A	Fylling í lagi [176], [177/176]
178	A	Hrun úr austur langvegg austan við "hús 1"
179	A	Niðurgröftur með vaðsteini SA-ast í "húsi 1" á sv. A, [179/180]
180	A	Fylling í [179], [179/180]
181	A	Stóra eldstæðið í "húsi 1", fasi 2, sjálfur pytturinn, í gegnum gólf 202
182	A	Niðurgröftur (efni pyttur), austurhl. Sv. A
183	A	Stoðarhola á sv. A, fylling (NA), [183/173]
184	A	Niðurgröftur út við A-vegg í "húsi 1", sv. A, [185/184]
185	A	Fylling í [184], [185/184]
186	A	Stóri pytturinn á austurhluta sv. A, [187/186]
187	A	Fylling í [186], [187/186]
188	A	Fylling í [189], [188/189]
189	A	Niðurgröftur SA við A-enda eldstæðis á sv. A, [188/189]
190	A	Fylling í [191], [190/191]
191	A	Hola á milli [183] og [189] á sv. A, [190/191]
192	A	Rótað moldarlag og torfrót á A-hluta á sv. A
193	A	Stoðarhola á SA-horni í "húsi 1" á sv. A, [194/193]
194	A	Fylling í 193, [194/193]

Lag	svæði	Skýring
195	A	Stoðarhola á SV-horni í "húsi 1" á sv. A, [196/195]
196	A	Fylling [195], [196/195]
197	A	Stoðarhola í NV-horni í "húsi 1" á sv. A, [198/197]
198	A	Fylling í [197], [198/197]
199	A	Rótað torf í austurenda sv. A ofan á torfi [200?]
200	A	"Meintur" torfveggur á sv. A
201	A	Fjórar pinnaholur m. Timburleifum í "húsi 1" sv. A
202	A	Gólf í öllu "húsi 1"
203	A	Niðurgröftur, stoðarhola, fast N-við A-enda "aurstokks" í "húsi 1" [204/203]
204	A	Fylling í [203], [204/203]
205	A	Niðurgröftur, í SA-hluta gólfs [202], "húsi 1" sv. A, 206/205
206	A	Fylling í [205], m.a. brunnið grjót, 206/205
207	A	Veggur að S og V, umhverfis "hús 1" líklega sama og [146]
208	A	Veggur að S og A, umhverfis "hús 1" samtíma 207=146, slitur af grárri gjósku eru í veggnum hugsanlega 1300
209	A	Timbur - aurstokkur, þröskuldur inni hús 1, samtíma 207=146 og 208
210	A	Niðurgröftur (pyttur - efra lag), [221/210]
211	A	sama og 233
212	A	Rótað torf- og móðskulag undir [146=207]
213	A	Fylling í [214], [213/214]
214	A	Niðurgröftur [213/214] við hliðina á [198/197]
215	A	Fylling í [216], [215/216]
216	A	Niðurgröftur við hliðina á NV stoðarholu [198/197]
217	A	Niðurgröftur S-við elstæði [164] sv. A, [218/217]
218	A	Fylling í [217], [218/217]
219	A	Niðurgröftur A-við elstæði [164] á sv. A, [220/219]
220	A	Fylling í [219], [220/219]
221	A	Gólflag í A-hluta í "húsi 1" sv. A
222	A	Gólflag í V-hluta í "húsi 1" sv. A
223	A	Fylling í [210], [221/210]
224	B	Stóri torfveggur byggingarinnar á sv.B ("hús 1") gafl, 1L toppur og 2L botn
225	A	Niðurgrafið steinalag í SV-horni á "húsi 1" sv. A
226	A	Hrun úr vegg [207-146] í SV-horni
227	A	Fylling með grjóti og torfi [227/225?]
228	A	Pinnaholur
229	A	Gólf í útgangi/göngum, sunnan við þröskuld/aurstokks [209]
230	B	Torflag, framhald af "pytta torfinu" [223] (1F 230 vaðmál)
231	A	Niðurgröftur, [232/231]
232	A	Fylling í [231], [232/231]
233	A	Niðurgröftur í pytt austan við hugsanleg göng, [234/233]
234	A	Fylling í pytti [233], [234/233]
235	B	Niðurgröftur á sv. B, [236/235]
236	B	Fylling í pytti [235], [236/235]
237	A	Niðurgröftur, stoðarhola, við V-enda þröskuldar/aurstokks [209] á sv. A, steinn er í botni, [237/236]
238	A	Fylling í [237], [237/236]
239	A	Niðurgröftur í SV-horni í "húsi 1", [240/239]
240	A	Fylling í [239], [240/239]
241	A	Stoðarhola vestan við stóran stein í "húsi 1", flatur steinn í botni, [242/241]

Lag	svæði	Skýring
242	A	Fylling í stoðarholu [241], [242/241]
243	A	Niðurgröftur með steini efst í austari stoðaröð í miðju "húsi 1", [244/243]
244	A	Fylling í [243], [244/243]
245	A	Malarlag á austurhluta sv. A tenging A- og V-hluta
246	A	Ruslallag á A-hluta sv. A
247	A	Fylling í [248], [247/248]
248	A	Stoðarhola A-við inngang inn í "húsi 1", flatur steinn í botni, [247/248]
249	A	Niðurgröftur, eldstæði (þriðji fasi), í "húsi 1", [260/249]
250	A	Gólflag í "húsi 1" (miðhluti gólfs)
251	A	Gólflag í "húsi 1" (austurhluti gólfs)
252	A	Niðurgröftur í gólflagi [251] (austari holan), [253/252]
253	A	Fylling í [252], [253/252]
254	A	Niðurgröftur í gólflagi [251], [255/254]
255	A	Fylling í [254], [255/254]
256	A	Niðurgröftur í gólflag [250], SA af elstæðinu [260/249], [257/256]
257	A	Fylling í [256], [257/256]
258	A	Niðurgröftur í gólflag [250], SA af elstæðinu [260/249], [259/258]
259	A	Fylling í [258], [259/258]
260	A	Fylling í eldstæði [249], [260/249]
261	A	Gólf vestast í "húsi 1"
262	A	Ruslallag syðst í "göngum"
263	A	Leifar malarlags austan "ganga" sv. A
264	A	Gólf m. mikið af brenndum dýrabeinum
265	A	Öskulag, grátt við V-enda í "húsi 1"
266	B	Rótað torflag á A-hluta sv. B
267	A	Pinnahola, í "húsi 1"
268	B	Grjóthrúga á austurhluta sv. B
269	A	Meint þak á "göngum", steinar og viður
270	B	Pyttur - fylling í [271] móaska og gjall, sv. B, [270/271]
271	B	Niðurgröftur sv. B, [270/271]
272	A	Vestari grjóthleðsla umhverfis möl sv. A
273	A	Austari grjóthleðsla umhverfis möl sv. A
274	A	Lag inn í göngum/mannvirki
275	A	Gólflag vestast í "húsi 1"
276	A	Norðurveggur sv. A
277	A	"Undirlag" mold, möl og rót sem kemur undan malarlagi [263]
278	A	Hleðsla sunnan undir norðurvegg [276], hugsanlega eldstæði
279	A	Móöskulag fyrir miðju "húsi 1" gólf, sama og 284
280	A	Mold og torf í "inngangi" í grjótbyggingu (húsi 2) á sv. A
281	A	Pyttur eða eldstæði upp við norður steinvegg í "húsi 2"
282	A	Fylling í SA-horni á "húsi 2"
283	A/B	Einföld grjótröð meðfram útjaðri "húss 1" í skurði [101?]
284	A	Gólf í miðju "húsi 1"
285	A	Móöskulag í SA-horni undir "húsi 1" (fer ekki undir torfvegg)
286	A	Torfveggur (rauðleitur) á sv. A
287	A	Stoðarhola með viðardrumbi í grjóthúsi (húsi 2) á sv. A

nr.	Svæði	Lag	Efni	Tegund	Fjöldi	Vigt (g.)	Lýsing
S1	A	251	Viður	botn úr íláti?	12	32	Í gólflagi [251] fannst viðarplata (hálfhringur) 13x11sm. Viðurinn var illa farinn, smjörkenndur en utan með plötunni var þó greinilg þykkari brún sem markaði far í jarðvegin. Viðurinn hélst ekki saman þegar hann var tekinn upp en sýni voru geymd. Viðurinn fannst í NA-horni vesturhluta svæðis A.
S2	A	270	Móaska/mold			674	Sýni úr neðstahluta pyttis [270]
S3	A	280/281	Móaska/mold			2566	
S4	A	281	Móaska/mold			1507	
S5	A		móaska				10L fata 1, tekin úr "gólfi" í byggingu 2 á svæði A
S6	A		móaska				10L fata 2, , tekin úr "gólfi" í byggingu 2 á svæði A
S7	A	161	Mold			1620	Sýni tekið úr pytt / eldstæði [161]
S8	A	257	Mold			2064	Sýni tekið úr tunnu-/sáfari á vesturhluta svæðis A [257]
S9	A	270	Móaska/mold			1071	Sýni úr efstahluta pyttis [270]
S10	A	270	Móaska/mold			1413	Sýni úr miðhluta pyttis [270]
S11	A	281	Fiskbein		6	20	greinileg ummerki um vinnslu/skurð eru tveimur beinanna
S12	A	281	Dýrabein		22	374	óflokkuð dýrabein, stórgripa, sauðfjár og hugsanlega fuglabein. Beinin eru óbrennd utan við eitt lítið brot.
S13	A	126	Dýrabein		20	111	óflokkuð dýrabein, líklega sauðfár, eitt brot úr hryggjaliði fisks. Beinin eru óbrennd, nema þrjú brot og öll fremur illa farin.
S14	A	229	Hampur/hrosshár			2	böndull af hampi? Hrosshárum úr gólfi 229

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
	102		IMG_5309	16.9.2010	Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2
	102		IMG_5310	16.9.2010	Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2
	102		IMG_5311	16.9.2010	Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2
	102		IMG_5312	16.9.2010	Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2
	102		IMG_5313	16.9.2010	Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2
224	102		IMG_5314	16.9.2010	Snið af norðurgafli byggingar 1
224	102		IMG_5315	16.9.2010	Snið af norðurgafli byggingar 1
224	102		IMG_5316	16.9.2010	Snið af norðurgafli byggingar 1
224	102		IMG_5317	16.9.2010	Snið af norðurgafli byggingar 1
	102		IMG_5318	16.9.2010	Snið af norðurgafli byggingar 1
164/167	260/249	228	IMG_5333	16.9.2010	Suðursnið af óni í byggingu 1
	102		IMG_5334	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		IMG_5335	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		IMG_5336	16.9.2010	yfirlitsmynd
	102		IMG_5337	16.9.2010	yfirlitsmynd
	102		IMG_5338	16.9.2010	yfirlitsmynd
	102		IMG_5339	16.9.2010	yfirlitsmynd
	102		IMG_5340	16.9.2010	yfirlitsmynd
	102		IMG_5341	16.9.2010	yfirlitsmynd
	102		STA_5319	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STB_5320	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STC_5321	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STD_5322	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STE_5323	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STF_5324	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STG_5325	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STH_5326	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STI_5327	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STJ_5328	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STK_5329	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STL_5330	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STM_5331	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
	102		STN_5332	16.9.2010	suðursnið í lagnaskurði 102
			IMG_9950	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_9951	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_9952	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_9953	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_9954	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_9955	17.9.2010	yfirlitsmynd
106	102		IMG_9958	17.9.2010	niðurgröftur 106 í n-sniði skurðar 102
106	102		IMG_9959	17.9.2010	niðurgröftur 106 í n-sniði skurðar 102
106	102		IMG_9960	17.9.2010	niðurgröftur 106 í n-sniði skurðar 102
106	102		IMG_9961	17.9.2010	niðurgröftur 106 í n-sniði skurðar 102
106	102		IMG_9962	17.9.2010	niðurgröftur 106 í n-sniði skurðar 102
	102		IMG_2411	17.9.2010	Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2
	102		IMG_2412	17.9.2010	Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2
	102		IMG_2413	17.9.2010	Horft til vesturs eftir lagnaskurði 102
	102		IMG_2414	17.9.2010	Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2
	102		IMG_2415	17.9.2010	Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
	102		IMG_2416	17.9.2010	Hleðsla s-undir vegg á byggingu 2
			IMG_2417	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_2418	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_2419	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_2420	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_2421	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_2422	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_2423	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_2424	17.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_2425	17.9.2010	yfirlitsmynd
106	102		IMG_2429	17.9.2010	niðurgröftur 106
	102		IMG_0001	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0002	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0003	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0004	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0005	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0006	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0007	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0008	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0009	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0010	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0011	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0012	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0013	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0014	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0015	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0016	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0017	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0018	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0019	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0020	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0021	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0022	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0023	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0024	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0025	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0026	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0027	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0028	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0029	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0030	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0031	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0032	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0033	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0034	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0035	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0036	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0037	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0038	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
	102		IMG_0039	20.9.2010	Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_0040	20.9.2010	Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V
	103		IMG_0041	20.9.2010	Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V
	103		IMG_0042	20.9.2010	Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V
	103		IMG_0043	20.9.2010	Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V
	103		IMG_0044	20.9.2010	Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V
	103		IMG_0045	20.9.2010	Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V
	103		IMG_0046	20.9.2010	Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V
	103		IMG_0047	20.9.2010	Suðursnið í N-skurði tekið frá A til V
	103		IMG_0048	20.9.2010	Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0049	20.9.2010	Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0050	20.9.2010	Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0051	20.9.2010	Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0052	20.9.2010	Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0053	20.9.2010	Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0054	20.9.2010	Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0055	20.9.2010	Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0056	20.9.2010	Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0057	20.9.2010	Austursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0058	20.9.2010	Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0059	20.9.2010	Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0060	20.9.2010	Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0061	20.9.2010	Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0062	20.9.2010	Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0063	20.9.2010	Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0064	20.9.2010	Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0065	20.9.2010	Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0066	20.9.2010	Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0067	20.9.2010	Vestursnið í N-S skurði, tekið frá N til S
	103		IMG_0068	20.9.2010	N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A
	103		IMG_0069	20.9.2010	N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A
	103		IMG_0070	20.9.2010	N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A
	103		IMG_0071	20.9.2010	N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A
	103		IMG_0072	20.9.2010	N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A
	103		IMG_0073	20.9.2010	N-snið í N-skurði, V-endi sniðs frá V til A
			IMG_0074	20.9.2010	V-endi svæðis A til NV
			IMG_0075	20.9.2010	V-endi svæðis A til V
			IMG_0076	20.9.2010	V-endi svæðis A til A
			IMG_0077	20.9.2010	V-endi svæðis A til ANA
			IMG_0078	20.9.2010	V- endi svæðis A til V
			IMG_0079	20.9.2010	V-endi svæðis A til V
116	117		IMG_0080	20.9.2010	Austasta stoðarholan af þremur á vesturhluta svæðis A, lag 116-117
112-117			IMG_0081	20.9.2010	Stoðarholur vestarlega á svæði A lög 112-117
112-117			IMG_0082	20.9.2010	Stoðarholur vestarlega á svæði A lög 112-117
			IMG_0083	20.9.2010	Stoðarholur vestarlega á svæði A lög 112-117
			IMG_0084	20.9.2010	Stoðarholur vestarlega á svæði A lög 112-117
			IMG_0085	20.9.2010	V-endi svæðis A
			IMG_0086	20.9.2010	V-endi svæðis A

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
112			IMG_0087	20.9.2010	Stoðarhola með steini í botni lag 112
112			IMG_0088	20.9.2010	Stoðarhola með steini í botni lag 112
			IMG_9963	20.9.2010	Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N til S
			IMG_9964	20.9.2010	Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N til S
			IMG_9965	20.9.2010	Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N til S
			IMG_9966	20.9.2010	Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N til S
			IMG_9967	20.9.2010	Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N til S
			IMG_9968	20.9.2010	Austursnið í þverskurði milli 103 og 102 tekið frá N til S
	102		IMG_9969	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9970	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9971	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9972	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9973	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9974	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9975	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9976	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9977	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9978	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9979	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9980	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9981	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9982	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9983	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9984	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9985	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9986	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9987	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9988	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9989	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9990	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9991	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9992	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9993	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9994	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9995	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9996	20.9.2010	suðursnið í suður skurði tekið frá V til A
	102		IMG_9997	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_9980	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
	102		IMG_9981	20.9.2010	Norðursnið í S-skurði tekið frá A til V
			IMG_2432	20.9.2010	A-snið í þverskurði milli 102 og 103 tekið frá N til S
			IMG_2433	20.9.2010	A-snið í þverskurði milli 102 og 103 tekið frá N til S

[illegible]

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
	102		IMG_2483	20.9.2010	S-snið í S-skurði frá A til V
	102		IMG_2484	20.9.2010	S-snið í S-skurði frá A til V
	102		IMG_2485	20.9.2010	S-snið í S-skurði frá A til V
	102		IMG_2486	20.9.2010	S-snið í S-skurði frá A til V
	102		IMG_2487	20.9.2010	S-snið í S-skurði frá A til V
	102		IMG_2488	20.9.2010	S-snið í S-skurði frá A til V
	103		IMG_2489	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2490	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2491	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2492	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2493	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2494	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2495	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2496	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2497	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2498	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2499	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2500	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2501	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2502	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2503	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2504	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2505	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2506	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2507	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2508	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2509	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2510	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
	103		IMG_2511	20.9.2010	S-snið í N-skurði frá A til V
			IMG_2512	20.9.2010	A-snið í N-S skurði frá N til S
			IMG_2513	20.9.2010	A-snið í N-S skurði frá N til S
			IMG_2514	20.9.2010	A-snið í N-S skurði frá N til S
			IMG_2515	20.9.2010	A-snið í N-S skurði frá N til S
			IMG_2516	20.9.2010	A-snið í N-S skurði frá N til S
			IMG_2517	20.9.2010	A-snið í N-S skurði frá N til S
			IMG_2518	20.9.2010	A-snið í N-S skurði frá N til S
			IMG_2519	20.9.2010	A-snið í N-S skurði frá N til S
			IMG_2520	20.9.2010	A-snið í N-S skurði frá N til S
			IMG_2521	20.9.2010	A-snið í N-S skurði frá N til S
			IMG_2522	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N
			IMG_2523	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N
			IMG_2524	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N
			IMG_2525	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N
			IMG_2526	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N
			IMG_2527	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N
			IMG_2528	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N
			IMG_2529	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N
			IMG_2530	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N
			IMG_2531	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
			IMG_2532	20.9.2010	V-snið í N-S skurði frá S til N
			IMG_2533	20.9.2010	N-snið í N-skurði frá V til A
			IMG_2534	20.9.2010	N-snið í N-skurði frá V til A
			IMG_2535	20.9.2010	N-snið í N-skurði frá V til A
			IMG_2536	20.9.2010	N-snið í N-skurði frá V til A
			IMG_2537	20.9.2010	N-snið í N-skurði frá V til A
			IMG_2538	20.9.2010	N-snið í N-skurði frá V til A
	103		IMG_0089	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0090	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0091	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0092	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0093	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0094	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0095	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0096	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0097	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0098	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0099	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0100	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0101	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_0102	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
			IMG_0103	21.9.2010	Efstu lög yfir byggingu 1 sv. A horft til N
			IMG_0104	21.9.2010	Efstu lög yfir byggingu 1 sv. A horft til N
122	126	128	IMG_0107	21.9.2010	Efstu lög í byggingu 3
122	126	128	IMG_0108	21.9.2010	Efstu lög í byggingu 3
122	126	128	IMG_0109	21.9.2010	Efstu lög í byggingu 3
122	126	128	IMG_0113	21.9.2010	Efstu lög í byggingu 3
122	126	128	IMG_0114	21.9.2010	Efstu lög í byggingu 3
122			IMG_0115	21.9.2010	Veggur í byggingu 3
122			IMG_0116	21.9.2010	Veggur í byggingu 3
122			IMG_0117	21.9.2010	Veggur í byggingu 3
122			IMG_0118	21.9.2010	Veggur í byggingu 3
122			IMG_0119	21.9.2010	Veggur í byggingu 3
122			IMG_0120	21.9.2010	Veggur í byggingu 3
			IMG_0121	21.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_0122	21.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_0123	21.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_0124	21.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_0125	21.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_0126	21.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_0127	21.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_0128	21.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_0129	21.9.2010	yfirlitsmynd
			IMG_0130	21.9.2010	yfirlitsmynd
136			IMG_0131	21.9.2010	efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 102
136			IMG_0132	21.9.2010	efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 102

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
136			IMG_0133	21.9.2010	efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 102
136			IMG_0134	21.9.2010	efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 102
136			IMG_0135	21.9.2010	efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 102
136			IMG_0136	21.9.2010	efsti hluti eldstæðis/óns í húsi 1 norðan skurðar 102
	103		IMG_2539	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2540	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2541	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2542	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2543	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2544	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2545	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2546	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2547	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2548	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2549	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2550	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
	103		IMG_2551	21.9.2010	A-hluti N sniðs skurðar 103 frá V til A
122	130		IMG_2563	21.9.2010	V- veggur og gólf í byggingu 3
122			IMG_2564	21.9.2010	V- veggur í byggingu 3
			IMG_2565	21.9.2010	Yfirlitsmynd sv. A
			IMG_2566	21.9.2010	Yfirlitsmynd sv. A
			IMG_2570	21.9.2010	Yfirlitsmynd
			IMG_2572	21.9.2010	Yfirlitsmynd
			IMG_2573	21.9.2010	Yfirlitsmynd
			IMG_2574	21.9.2010	Yfirlitsmynd
			IMG_2575	21.9.2010	Yfirlitsmynd
136			IMG_2581	21.9.2010	Leifar efsta hluta ofns í húsi 1 á svæði B.
			IMG_0137	22.9.2010	Vesturhluti svæðis B, horft NA
			IMG_0138	22.9.2010	Vesturhluti svæðis B, horft A
			IMG_0139	22.9.2010	Horft til vesturs yfir sv. A
143	141	144	IMG_0140	22.9.2010	Þilgólf í húsi 1
143	141		IMG_0141	22.9.2010	Þilgólf í húsi 1
143	141		IMG_0142	22.9.2010	Þilgólf í húsi 1
143	141		IMG_0143	22.9.2010	Þilgólf í húsi 1
143	141		IMG_0144	22.9.2010	Þilgólf í húsi 1
			IMG_2583	22.9.2010	Vesturhluti sv. B
			IMG_2584	22.9.2010	Vesturhluti sv. B
134			IMG_2614	24.9.2010	Eldstæði á svæði A [134] horft V
135			IMG_2615	24.9.2010	torfblanda á sv. A [135] horft V
135			IMG_0149	24.9.2010	torfblanda á sv. A [135] horft V
136	142		IMG_2616	24.9.2010	eldstæði [136] og fylling [142]
136	142		IMG_2617	24.9.2010	[136] og [142] horft í sniðið til norðurs
136	142		IMG_0150	24.9.2010	[136] og [142] horft í sniðið til norðurs
143	144		IMG_2618	24.9.2010	"viðargólf" sv. A
143	144		IMG_2619	24.9.2010	"viðargólf" sv. A, horft N

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
			IMG_2620	24.9.2010	grýtt lag sv. A
			IMG_2621	24.9.2010	grýtt lag sv. A
143	144		IMG_0151	24.9.2010	"viðargólf" sv. A, horft N
143	144		IMG_0152	24.9.2010	"viðargólf" sv. A, horft N
143	144		IMG_0153	24.9.2010	"viðargólf" sv. A, horft A
143	144		IMG_0154	24.9.2010	"viðargólf" sv. A, horft A
136			IMG_2622	28.9.2010	cut - eldstæði 136
136			IMG_2623	28.9.2010	cut - eldstæði 136
136			IMG_0156	28.9.2010	cut - eldstæði 137
140			IMG_2624	29.9.2010	lag [140] sv. B - hið meinta þaktorf
140			IMG_2625	29.9.2010	lag [140] sv. B - hið meinta þaktorf
140			IMG_0157	29.9.2010	lag [140] sv. B - hið meinta þaktorf
145			IMG_2626	29.9.2010	steinakrans, sv. A [145] horft V
145			IMG_2627	29.9.2010	steinakrans, sv. A [145] horft V
144			IMG_2628	29.9.2010	"stétt" sv. A [144] horft V
144			IMG_2629	29.9.2010	"stétt" sv. A [144] horft N
149			IMG_2630	29.9.2010	veggur [149] sv. A horft V
149			IMG_2631	29.9.2010	veggur [149] sv. A horft N
149			IMG_0158	29.9.2010	veggur [149] sv. A horft N
151			IMG_2632	29.9.2010	austur langveggur í húsi
151			IMG_2633	29.9.2010	vestur langveggur húsi
151			IMG_2634	29.9.2010	yfirlit í austur
151			IMG_2635	29.9.2010	yfirlit í austur
151			IMG_0159	29.9.2010	vestur langveggur
151			IMG_0160	29.9.2010	austur langveggur
153			IMG_2636	29.9.2010	lag 153, sv. B
153			IMG_2637	29.9.2010	lag 153, sv. B
153			IMG_0161	29.9.2010	lag 153, sv. B
154			IMG_2638	29.9.2010	hrun [154] sv. A, horft V
154			IMG_2639	29.9.2010	hrun [154] sv. A, horft N
154			IMG_0162	29.9.2010	hrun [154] sv. A, horft N
154			IMG_0163	29.9.2010	hrun [154] sv. A, snið horft í S
155			IMG_2640	29.9.2010	torflag 155 sv. A, horft VNV
155			IMG_2641	29.9.2010	torflag 155 sv. A, horft ASA
155			IMG_0164	29.9.2010	torflag 155 sv. A, horft VNV
155			IMG_0165	29.9.2010	torflag 155 sv. A, horft ASA
158			IMG_2042	30.9.2010	Rótað torf, fylling í pytti
158			IMG_2043	30.9.2010	Rótað torf, fylling í pytti
158			IMG_0166	30.9.2010	Rótað torf, fylling í pytti
158			IMG_0167	30.9.2010	Rótað torf, fylling í pytti
161			IMG_2044	30.9.2010	pyttur á svæði A, horft til N
161			IMG_2045	30.9.2010	pyttur á svæði A, horft til S
161			IMG_0168	30.9.2010	pyttur á svæði A, horft til N
159			IMG_2646	30.9.2010	niðurgr. á sv. A, horft til N
157			IMG_2647	30.9.2010	rótað torf sv. A, horft til N
159			IMG_0169	30.9.2010	niðurgr. á sv. A, horft til N
159			IMG_0170	30.9.2010	niðurgr. á sv. A, horft til N
165			IMG_0171	30.9.2010	gólf í vesturhl. Sv. A, horft til N
165			IMG_0172	30.9.2010	gólf í vesturhl. Sv. A, horft til N

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
165			IMG_0173	30.9.2010	grjótveggur liggur upp að eldstæði, sv. A, horft til NA
165			IMG_0174	30.9.2010	gólf í vesturhl. Sv. A, horft til V
165			IMG_0175	30.9.2010	viður á við gólf 165 á sv. A
165			IMG_0176	30.9.2010	viður á við gólf 165 á sv. A
165			IMG_0177	30.9.2010	viður á við gólf 165 á sv. A
165			IMG_0178	30.9.2010	gólf í vesturhl. Sv. A, horft til S
165			IMG_2648	30.9.2010	gólf í vesturhl. Sv. A, horft til V
165			IMG_2649	30.9.2010	gólf í vesturhl. Sv. A, horft til A
165			IMG_2650	30.9.2010	gólf í vesturhl. Sv. A, horft til N
165			IMG_2651	30.9.2010	viðarleifar á sv. A, (s-langhlið)
165			IMG_2652	30.9.2010	viðarleifar á sv. A, (s-langhlið)
165			IMG_2653	30.9.2010	viðarleifar á sv. A, (s-langhlið)
165			IMG_2654	30.9.2010	viðarleifar á sv. A, (s-langhlið)
164			IMG_2655	30.9.2010	eldstæði á svæði A, cont. til V
165			IMG_2656	30.9.2010	grjótröð við eldstæði [164] í gólfi [165]
165			IMG_2657	30.9.2010	grjótröð við eldstæði [164] í gólfi [165]
166			IMG_2658	30.9.2010	Niðurgr. Lítill á sv. A, horft til N
166			IMG_0179	30.9.2010	Niðurgr. Lítill á sv. A, horft ofan frá
170			IMG_0180	1.10.2010	hola utan um ílát, sv. A
170			IMG_0181	1.10.2010	hola utan um ílát, sv. A
168	169		IMG_0183	1.10.2010	stoðarhola N við V enda tréverks, sv. A
168	169		IMG_0184	1.10.2010	stoðarhola N við V enda tréverks, sv. A
164			IMG_1086	1.10.2010	Eldstæði [164] á sv. A
164			IMG_1087	1.10.2010	Eldstæði [164] á sv. A
164			IMG_2668	1.10.2010	Eldstæði [164] á sv. A
164			IMG_2669	1.10.2010	Eldstæði [164] á sv. A
164			IMG_2670	1.10.2010	Eldstæði [164] á sv. A
178			IMG_2671	1.10.2010	hrun úr austurvegg húss
178			IMG_2672	1.10.2010	hrun úr austurvegg húss
178			IMG_0188	1.10.2010	hrun úr austurvegg húss
178			IMG_0189	1.10.2010	[178] og vinnumynd
178			IMG_0190	1.10.2010	yfirlitsmynd
178			IMG_0191	1.10.2010	2 pyttir austast á sv. A
178			IMG_0192	1.10.2010	skólaheimsókn
178			IMG_0193	1.10.2010	skólaheimsókn
167	168		IMG_2674	1.10.2010	stoðarhola sv. A (vestaast)
167	168		IMG_2675	1.10.2010	stoðarhola sv. A (vestaast)
167	168		IMG_2676	1.10.2010	stoðarhola vinstri [167/168] hægri [173]
167	168	173	IMG_2677	1.10.2010	elstæði sv. A
167	168	173	IMG_2678	1.10.2010	yfirlit yfir sv. A, stoðarholur 167/168 og 173
179	180		IMG_2679	1.10.2010	yfirlit yfir sv. A
179	180		IMG_2680	1.10.2010	sv. A, 179/180 pyttur, hola m. Gripum
179	180	173	IMG_2681	1.10.2010	sv. A
179	180	173	IMG_2682	1.10.2010	yfirlit yfir sv. A
179	180	173	IMG_0194	1.10.2010	yfirlit sv. A.
179	180	173	IMG_0195	1.10.2010	yfirlit sv. A.
[163]			IMG_2683	1.10.2010	sleggjubrot, endurnýtt sem kljásteyninn úr [163]

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
[163]			IMG_2684	1.10.2010	sleggjubrot, endurnýtt sem kljásteyn úr [163]
186			IMG_2685	1.10.2010	eldstæði á austurhl. sv. A, horft ofan á
186			IMG_0196	1.10.2010	eldstæði á austurhl. sv. A, horft ofan á
186			IMG_0197	1.10.2010	eldstæði á austurhl. sv. A, horft til N
186			IMG_0198	1.10.2010	eldstæði á austurhl. sv. A, horft til S
187	188		IMG_2686	4.10.2010	Hola 187/188, við norðurör
187	188		IMG_2687	4.10.2010	Hola 187/188, við norðurör
192			IMG_2688	4.10.2010	[192] sv. A, horft í N ofan á.
192			IMG_0199	4.10.2010	[192] sv. A, horft í N ofan á.
192			IMG_0200	4.10.2010	austurhluti á sv. A horft til V
			IMG_2689	4.10.2010	vesturhluti sv. A, yfirlit til N
			IMG_2690	4.10.2010	vesturhluti sv. A, yfirlit til N
			IMG_2691	4.10.2010	vesturhluti sv. A, yfirlit til V
			IMG_2692	4.10.2010	vesturhluti sv. A, yfirlit til V
			IMG_2693	4.10.2010	vesturhlut sv. A
			IMG_2694	4.10.2010	vesturhluti sv. A, yfirlit til V
			IMG_2695	4.10.2010	vesturhluti sv. A, yfirlit til S
			IMG_2696	4.10.2010	vesturhluti sv. A, yfirlit til S
			IMG_2697	4.10.2010	A-endi vesturhluta sv A
			IMG_2698	4.10.2010	A-endi vesturhluta sv A
			IMG_2699	4.10.2010	Viður á v-hluta sv. A, horft til S
			IMG_2700	4.10.2010	Viður á v-hluta sv. A, horft til S
			IMG_2701	4.10.2010	Viður á v-hluta sv. A, horft til ASA
			IMG_2702	4.10.2010	Viður á v-hluta sv. A, horft til ASA
199			IMG_2703	4.10.2010	vesturendi byggingar 2
199			IMG_2704	4.10.2010	austurendi byggingar 2
200			IMG_2705	4.10.2010	lag [200]
200			IMG_2706	4.10.2010	lag [200]
199			IMG_0201	4.10.2010	lag [199]
199			IMG_0202	4.10.2010	lag [199]
200			IMG_0203	4.10.2010	lag [200]
			IMG_0204	4.10.2010	veggur hjá því [?]
			IMG_0205	4.10.2010	gólflag í húsi vinnumynd
209			IMG_2707	4.10.2010	viðarstokkur/pröskuldur í byggingu 1
209			IMG_2708	4.10.2010	viðarstokkur/pröskuldur í byggingu 1
209			IMG_2709	4.10.2010	viðarstokkur/pröskuldur í byggingu 1
210			IMG_2710	4.10.2010	viðarstokkur/pröskuldur í byggingu 1
210			IMG_2711	4.10.2010	viðarstokkur/pröskuldur í byggingu 1
210			IMG_0206	4.10.2010	viðarstokkur/pröskuldur í byggingu 1
202			IMG_2712	5.10.2010	vesturhluti sv. A [golf 202] horft til A
202			IMG_2713	5.10.2010	vestari hluti sv. A
202			IMG_2714	5.10.2010	austari hluti sv. A
202			IMG_2715	5.10.2010	austari hluti vestara sv. A horft til N
202			IMG_2716	5.10.2010	vestari hluti vestara sv. A horft til N
202			IMG_2717	5.10.2010	sv. A vestari hluti horft til N
202			IMG_2718	5.10.2010	sv. A vestari hluti horft til NV
202			IMG_2719	5.10.2010	sv. A vestari hluti horft til NV
202			IMG_2720	5.10.2010	sv-horn sv. A

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
202			IMG_2721	5.10.2010	sv-horn sv. A
202			IMG_2722	5.10.2010	sv-horn sv. A, timburstokkur horft til SA
202			IMG_2723	5.10.2010	sv-horn sv. A, timburstokkur horft til SA
224			IMG_2724	6.10.2010	veggur byggingar [224] á sv. B
224			IMG_2725	6.10.2010	veggur byggingar [224] á sv. B
224			IMG_2726	6.10.2010	veggur byggingar [224] á sv. B
224			IMG_2727	6.10.2010	veggur byggingar [224] á sv. B
224			IMG_0207	7.10.2010	veggur byggingar [224] á sv. B
			IMG_2728	6.10.2010	skór, vestast á sv. A
			IMG_2729	6.10.2010	skór, vestast á sv. A
			IMG_2730	6.10.2010	skór, vestast á sv. A
230			IMG_2731	6.10.2010	torf
230			IMG_2732	6.10.2010	torf
			IMG_2733	6.10.2010	yfirlit sv. A vesturhluti
			IMG_2734	6.10.2010	yfirlit sv. A vesturhluti
			IMG_2735	6.10.2010	sv. A vestasti hluti
			IMG_2736	6.10.2010	sv. A austasti hluti horft til V
			IMG_2737	6.10.2010	sv. A vesturhluti horft til NV
			IMG_2738	6.10.2010	sv. A vesturhluti horft til NV
			IMG_2739	6.10.2010	sv. A pyttur undan elstæði
			IMG_2740	6.10.2010	sv. A þröskuldur í byggingu 1 til A
			IMG_2741	6.10.2010	sv. A þröskuldur í byggingu 1 til A
			IMG_2742	6.10.2010	sv. A þröskuldur í byggingu 1 til A
			IMG_2743	6.10.2010	sv. A þröskuldur í byggingu 1 til A
235			IMG_2744	6.10.2010	
235			IMG_2745	6.10.2010	
245			IMG_2746	7.10.2010	horft til N
245			IMG_0210	7.10.2010	horft til N
233			IMG_2747	7.10.2010	horft til N
233			IMG_0211	7.10.2010	horft til N
250			IMG_2748	7.10.2010	yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A
250	251	222	IMG_2749	7.10.2010	yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A
250	251	222	IMG_2750	7.10.2010	yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A
250	251	222	IMG_2751	7.10.2010	yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A
250	251	222	IMG_2752	7.10.2010	yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A
250	251	222	IMG_2753	7.10.2010	yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A
250	251	222	IMG_2754	7.10.2010	yfirlitsmynd yfir vesturhluta sv. A
			IMG_2755	7.10.2010	vinnu mynd
			IMG_2756	7.10.2010	vinnu mynd
[235]			IMG_0212	7.10.2010	grjótröð norðan við mól [235]
[235]			IMG_0213	7.10.2010	hleðslur í kringum mól [235]
[235]			IMG_0214	7.10.2010	spýtur og steina við malarlag [235]
[235]			IMG_0215	7.10.2010	spýtur og steina við malarlag [235]
[235]			IMG_0216	7.10.2010	spýtur og steina við malarlag [235]
[235]			IMG_2757	7.10.2010	grjóthleðsla norðan við malarlag [235]
[235]			IMG_2758	7.10.2010	grjóthleðslur umhverfis mól [235]
[251]			IMG_0217	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_0218	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_0219	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
[251]			IMG_2759	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_2760	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_2761	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_2762	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_2763	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_2764	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_2765	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_2766	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_2767	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_2768	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
[251]			IMG_2769	7.10.2010	Tunna í gólflagi 251.
			IMG_2770	7.10.2010	rótað lag sunnan ganga A
			IMG_0220	7.10.2010	rótað lag sunnan ganga A
			IMG_2772	8.10.2010	gjóskusnið svæði C/D
			IMG_2773	8.10.2010	gjóskusnið svæði C/D
			IMG_0221	8.10.2010	gjóskusnið svæði C/D
			IMG_0222	8.10.2010	gjóskusnið svæði C/D
			IMG_0223	8.10.2010	gjóskusnið svæði C/D
			IMG_0224	8.10.2010	gjóskusnið svæði C/D
			IMG_0225	8.10.2010	1766/1721 í fokmold
			IMG_0226	8.10.2010	snið (norður skurður) svæði C/D
			IMG_0227	8.10.2010	
266			IMG_2774	8.10.2010	
266			IMG_2775	8.10.2010	
266			IMG_2776	8.10.2010	
266			IMG_0228	8.10.2010	
			IMG_2779	8.10.2010	þak og jarðlög í göngum/þró bygging 2
			IMG_2780	8.10.2010	þak og jarðlög í göngum/þró bygging 2
			IMG_2781	8.10.2010	þak og jarðlög í göngum/þró bygging 2
			IMG_2782	8.10.2010	þak og jarðlög í göngum/þró bygging 2
268			IMG_2783	8.10.2010	
			IMG_2784	8.10.2010	framhlið "ganga"/þróar
269			IMG_0229	8.10.2010	timburþak
			IMG_0230	8.10.2010	timburþak
			IMG_0231	8.10.2010	timburþak
269			IMG_0232	8.10.2010	stoðarendar á steini
269			IMG_0233	8.10.2010	timburþak
			IMG_0234	8.10.2010	timburþak
			IMG_0235	8.10.2010	timburþak
			IMG_0236	8.10.2010	timburþak
			IMG_0237	8.10.2010	timburþak
			IMG_0238	8.10.2010	timburþak
			IMG_0239	8.10.2010	timburþak
			IMG_0240	8.10.2010	timburþak
268			IMG_0241	8.10.2010	pyttur [268] sv. B
268			IMG_0242	8.10.2010	pyttur [268] sv. B
269			IMG_0243	8.10.2010	framhlið ganga [269]
270			IMG_2784	8.10.2010	fylling [270]
			IMG_2786	8.10.2010	yfirlitsmynd tekin af fjóspakinu

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
			IMG_2787	8.10.2010	yfirlitsmynd tekin af fjóspakinu
			IMG_2788	8.10.2010	yfirlitsmynd tekin af fjóspakinu
			IMG_2789	8.10.2010	yfirlitsmynd tekin af fjóspakinu
			IMG_2790	8.10.2010	yfirlitsmynd tekin af fjóspakinu
			IMG_2791	8.10.2010	yfirlitsmynd tekin af fjóspakinu
			IMG_2792	8.10.2010	yfirlitsmynd tekin af fjóspakinu
250	251	[261]	IMG_2793	8.10.2010	bygging 1 sv. A 250/251 (261 grafið burt)
250	251	[261]	IMG_2794	8.10.2010	bygging 1 sv. A 250/251 (261 grafið burt)
250	251	[261]	IMG_2795	8.10.2010	bygging 1 sv. A 250/251 (261 grafið burt)
250	251	[261]	IMG_2796	8.10.2010	bygging 1 sv. A 250/251 (261 grafið burt)
250	251	[261]	IMG_2797	8.10.2010	bygging 1 sv. A 250/251 (261 grafið burt)
[273]			IMG_2798	8.10.2010	"skál" í gangavegg [273]
[273]			IMG_2799	8.10.2010	"skál" í gangavegg [273]
272			IMG_0252	8.10.2010	veggur á "göngum"/ þró [272]
272			IMG_0253	8.10.2010	veggur á "göngum"/ þró [272]
272			IMG_2800	8.10.2010	veggur á "göngum"/ þró [272]
272			IMG_2801	8.10.2010	veggur á "göngum"/ þró [272]
270			IMG_2802	8.10.2010	ylling [270]
270			IMG_2803	8.10.2010	ylling [270]
270			IMG_0254	8.10.2010	ylling [270]
			IMG_2804	10.10.2010	"göng"/þró sv. A
			IMG_2805	10.10.2010	"göng"/þró sv. A
			IMG_2806	10.10.2010	"göng"/þró sv. A
			IMG_0255	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
			IMG_0256	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
			IMG_0257	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
			IMG_0258	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
			IMG_0259	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
			IMG_0260	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
			IMG_2807	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
			IMG_2808	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
			IMG_2809	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
			IMG_2810	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
			IMG_2811	10.10.2010	göng eftir að efstu steinar voru fjarlægðir
[275]			IMG_2812	11.10.2010	leðurskórará V hluta sv. A í gólflagi [275]
[275]			IMG_2813	11.10.2010	leðurskórará V hluta sv. A í gólflagi [275]
[275]			IMG_2814	11.10.2010	leðurskórará V hluta sv. A í gólflagi [275]
270			IMG_2822	11.10.2010	ylling [270], cut í efri fasa
270			IMG_2823	11.10.2010	ylling [270], cut í efri fasa
279			IMG_2824	11.10.2010	lag [279] á V-hluta sv. A
279			IMG_2825	11.10.2010	lag [279] á V-hluta sv. A
279			IMG_2826	11.10.2010	lag [279] á V-hluta sv. A
271			IMG_2827	11.10.2010	cut neðri fasi [271]
271			IMG_2828	11.10.2010	cut neðri fasi [271]
271			IMG_0260	11.10.2010	cut neðri fasi [271]
287			IMG_2843	11.10.2010	cut [273] stoðarhola
			IMG_2829		snið í byggingu 2
			IMG_2830		snið í byggingu 2
			IMG_2831		horn í byggingu 2

Lag (context)			Mynd nr.	Dags	Lýsing
			IMG_2832		horn í byggingu 2
			IMG_2833		horn í byggingu 2
			IMG_2834		horn í byggingu 2
			IMG_2835		vinnumyndir
			IMG_2836		vinnumyndir
			IMG_2837		vinnumyndir
			IMG_2838		vinnumyndir
			IMG_2841		vinnumyndir
			IMG_2842		vinnumyndir
			IMG_0263		bygging 2
			IMG_0264		bygging 2
			IMG_0265		bygging 2
			IMG_0266		bygging 2
			IMG_0267		bygging 2
			IMG_0268		bygging 2
			IMG_0269		bygging 2
			IMG_0270		bygging 2
			IMG_0271		bygging 2
			IMG_0272		bygging 2
			IMG_0273		bygging 2
			IMG_0274		nýr veggur við veg
			IMG_0275		nýr veggur við veg
			IMG_0281		bygging 2
			IMG_0282		bygging 2
			IMG_0283		bygging 2 nýr veggur
			IMG_0284		bygging 2 nýr veggur
			IMG_0285		bygging 2
			IMG_0286		bygging 2
			IMG_0287		yfirlitsmynd
			IMG_0288		yfirlitsmynd



Byggðasafn Skagfirðinga
2012